

契約変更の内容(変更)

契約変更年月日	令和7年12月18日
契約業者名	五洋建設株式会社 東北支店 執行役員支店長 川俣 奨
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区二日町16番20号
工事の名称	相馬港本港地区防波堤(沖)(改良)上部外工事
工事場所	福島県相馬市及び相馬郡新地町 相馬港港内
工事概要	別紙のとおり
工期(自)	令和7年4月25日
工期(至)	令和8年1月30日
変更前の契約金額	¥179,300,000 円(税込み)
変更金額	¥37,840,000 円(税込み)
変更後の契約金額	¥217,140,000 円(税込み)
変更理由	現状不一致により上部工、構造物撤去工、共通仮設費(回航費)の変更を行う。 また設計変更により、共通仮設費(技術管理費、営繕費)、ICT 測量(UAV 写真測量)を行う。

工事名	相馬港本港地区防波堤(沖)(改良)上部外工事(変更)					事業区分	港湾整備
				工事区分	防波堤(沖)(改良)		
工事区分・工種・種別・細別	規	格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要
防波堤(沖)(改良)							
上部工							
上部コンクリート工							
支保			m	50.00	50.00	0.00	
足場			m2	159.00	159.00	0.00	
型枠			m2	449.00	449.00	0.00	
伸縮目地	発泡体系(t=10mm)		m2	58.00	58.00	0.00	
ひび割れ誘発目地	木製(t=10mm)		m2	40.00	40.00	0.00	
コンクリート運搬			スパン	10.00	10.00	0.00	
コンクリート打設	18-8-40(BB)		m3	964.00	964.00	0.00	
差筋	D19 SD345 L=0.8m		本	50.00	50.00	0.00	削孔(φ24mm, L=0.2m/箇所)を含む
消波工							
消波ブロック工							
消波ブロック据付	テトラポッド(重量型)40t型		個	125.00	125.00	0.00	水上 57個 水中 68個
構造物撤去工							
撤去工							
ブロック移設	テトラポッド25t型		個	6.00	6.00	0.00	水上 6個

工事名	相馬港本港地区防波堤(沖)(改良)上部外工事(変更)					事業区分	港湾整備
				工事区分	防波堤(沖)(改良)		
工事区分・工程・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要	
雑工							
中詰点検孔設置							
点検孔設置	φ100mm, VU管	m	15.00	15.00	0.00	点検孔設置: 10箇所 点検孔蓋取外・取付: 10箇所	
共通仮設費							
回航・えい航費							
回航							
回航	起重機船(相馬港~小名浜港) (片道/回)	回		2.00	2.00		
運搬費							
建設機械器具等運搬	クローラクレーン	台	2.00	2.00	0.00	往復運搬	
陸上機械運搬	ラフテレーンクレーン	回	2.00	2.00	0.00	海上運搬	
仮設材等運搬	敷鉄板, t=22mm 1.524m×6.036m	式	1.00	1.00	0.00	往復(78枚)	
事業損失防止施設費							
敷鉄板設置・撤去	t=22mm 1.524m×6.036m	枚	78.00	78.00	0.00		
安全費							
安全対策	安全監視船	式	1.00	1.00	0.00		

工事名	相馬港本港地区防波堤(沖)(改良)上部外工事(変更)					事業区分	港湾整備
						工事区分	防波堤(沖)(改良)
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要	
技術管理費							
諸経費動向調査		式		1.00	1.00		
施工実態調査		式		1.00	1.00	詳細調査：1件	
						モニタリング調査：1工種	
BIM/CIM適用工事に要する費用		式		1.00	1.00		
営繕費							
営繕費	快適トイレ	式		1.00	1.00	男性用：1基	
その他一括計上							
一括計上							
その他							
その他測量業務	UAV等を用いた3次元測量費用	式		1.00	1.00		