

予定価格の積算内訳書

令和7年度

港名 相馬港

件名 相馬港本港地区防波堤（沖）（改良）上部外工事

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 相馬港本港地区防波堤(沖)(改良)上部外工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	88,798,654	
防波堤(沖)(改良)	1式	88,798,654	
上部工	1式	56,010,022	
上部コンクリート工	1式	56,010,022	支保組立組外(重力式) 50.00m、鋼製枠組足場架払(重力式) 159.00m ² 、鋼製型枠組立組外(重力式) 449.00m ² 、伸縮目地 58.00m ² 、ひび割れ誘発目地 40.00m ² 、コンクリート運搬(アジテータ車運搬) 10.00スパン、コンクリート打設(陸上) 964.00m ³ 、コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 50.00孔、差筋 1.00式
消波工	1式	32,275,286	
消波ブロック工	1式	32,275,286	ブロック運搬仮置(陸上連携方式) 125.00個、ブロック運搬据付(海上一連方式)(水上) 57.00個、ブロック運搬据付(海上一連方式)(水中)(ICT) 68.00個
構造物撤去工	1式	494,196	
撤去工	1式	494,196	ブロック撤去(1スイング内) 6.00個
雑工	1式	19,150	
中詰点検孔設置	1式	19,150	点検孔設置 15.00m、点検孔蓋取付・取外 10.00箇所

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 相馬港本港地区防波堤（沖）（改良）上部外工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	88,798,654	
間接工事費	1式	57,438,523	
共通仮設費（計）	1式	24,186,881	
共通仮設費（積上）	1式	10,274,699	運搬費、事業損失防止施設費、安全費
共通仮設費（率）	1式	13,313,136	
現場環境改善費	1式	599,046	
現場管理費	1式	33,251,642	
工事原価	1式	146,237,177	
一般管理費等	1式	23,804,329	
契約保証費	1式	58,494	
工事価格	1式	170,100,000	
予定工事価格	1式	170,100,000	