

契約の内容

契約年月日	令和7年9月3日
契約業者名	株式会社郡山塗装 代表取締役 佐藤 隆
契約業者の住所	福島県郡山市喜久田町卸三丁目38番地1
工事の名称	玉川宿舎外壁改修外工事
工事場所	福島県いわき市小名浜玉川町南18 国土交通省 玉川宿舎3号棟
工事概要	別紙のとおり
工期(自)	令和7年9月3日
工期(至)	令和7年2月27日
契約金額	¥18,909,000 円(税込み)

工事数量総括表

工事名	玉川宿舎外壁改修外工事					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要
玉川宿舎外壁改修外工事						
建築改修工事						
準備工						
枠組本足場	900枠、手摺り先行方式、足場高さ22m未満	m2		1,509		
高圧水洗浄		m2		2,030		
養生シート張付け		式		1		
整理清掃後片付け	屋上防水改修(簡易防水)、外壁改修	式		1		
外壁改修工						
外壁Uカットシーリング	MS-2変成シリコン系	m		25		
既存シーリング撤去・新設	MS-2変成シリコン系	m		303		幅15mm×深さ10mm
露筋部補修(1)	錆止め塗装 シーリング＋カチオンフィラー処理	箇所		78		30mm×30mm程度
露筋部補修(2)	錆止め塗装 シーリング＋カチオンフィラー処理	箇所		1		300mm×300mm程度
外壁塗装工						
外壁塗装	下塗り、仕上塗り(薄塗材E吹付)	m2		1,447		
金属部塗装(機器筐体・玄関扉等)	下塗り、仕上塗り(高耐候性塗材)	m2		37		
屋上塗装工						
屋上防水部塗装	遮熱塗料用プライマー、遮熱トップコート	m2		259		
建具改修工						
AW-1 引違い掃出し窓	W=1,650*H=1,800 複層ガラス・可動網戸共	箇所		5		
既設建具材撤去	ガラス戸 大 W=850*H=1,800	枚		10		
新規建具取付調整	AW-1 ガラス戸 大 W=850*H=1,800	箇所		5		乾式ビス止めカバー工法
サッシシーリング新設	MS-2変成シリコン系	m		35		幅15mm×深さ10mm
掃出サッシシーリング増打ち	MS-2変成シリコン系	m		147		幅15mm×深さ10mm
廃材運搬・処分						未計上