

契約変更の内容(変更)

| | |
|----------|--|
| 契約変更年月日 | 令和8年1月27日 |
| 契約業者名 | 株式会社作山工務所 代表取締役 作山 栄一 |
| 契約業者の住所 | 福島県いわき市小名浜諏訪町22番地の19 |
| 工事の内容 | 小名浜港ケーソンヤード整備外工事 |
| 工事場所 | 福島県いわき市小名浜字高山地先 4号ふ頭ケーソンヤード構内外 |
| 工事概要 | 別紙のとおり |
| 工期(自) | 令和7年9月9日 |
| 工期(至) | 令和8年1月27日 |
| 変更前の契約金額 | ¥18,480,000 円(税込み) |
| 変更金額 | ¥3,410,000 円(税込み) |
| 変更後の契約金額 | ¥21,890,000 円(税込み) |
| 変更理由 | 現状不一致により整備工(整地、舗装)、廃棄物処分の変更を行う。また、設計変更により、構造物撤去工、整備工、共通仮設費(運搬費)の変更を行う。 |

| 工事名 | 小名浜港ケーソンヤード整備外工事（変更） | | | | 事業区分 | 港湾整備 |
|-------------------|--------------------------------|----|--------|--------|-------|---|
| | | | | | 工事区分 | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量(前回) | 数量 | 数量増△減 | 摘要 |
| 小名浜港ケーソンヤード整備 | | | | | | |
| 建築改修工事 | | | | | | |
| 構造物撤去工 | | | | | | |
| クレーン支柱撤去 | | 式 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | |
| クレーン支柱基礎コンクリート切断 | コンクリートカッター t=20cm | m | | 9.20 | 9.20 | |
| クレーン支柱基礎コンクリート取壊し | t=18cm 油圧ブレード | m3 | | 0.61 | 0.61 | 3.47m2 |
| クレーン支柱小割切断 | ガス切断 t=10mm~12.7mm | m | | 15.92 | 15.92 | |
| 鋼製門扉撤去① | H=1.20m、L=8.00m 鋼製 | 式 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | レール含む |
| 鋼製門扉撤去② | H=1.20m、L=8.00m 鋼製 | 式 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | レール及びコンクリートブロック含む |
| 伸縮門扉撤去 | H=1.20m、L=11.30m アコーディオン式 支柱2本 | 式 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | |
| 困障撤去（単管パイプ） | H=1.20m、L=12.20m 単管パイプ構造 | 式 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | |
| 困障撤去（ネットフェンス） | H=1.20m、L=64.10m | 式 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 4m追加 |
| 看板撤去① | | 式 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | |
| 単管パイプ枠撤去 | | 式 | | 1.00 | 1.00 | |
| 看板撤去② | | 式 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | |
| 係船柱等撤去 | 係船柱1基、アイナット2箇所 | 式 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | |
| 整備工 | | | | | | |
| 門扉整備 | | 式 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | |
| 困障整備①② | | m | 88.10 | 88.10 | 0.00 | |
| 除草 | | m2 | 713.00 | 755.00 | 42.00 | |
| 整地 | | 式 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 755m2 |
| 伐採 | | 本 | 24 | 30 | 6.00 | |
| アスファルト舗装 | 表層(密粒As)t=5cm、基層(粗粒As)t=5cm | 式 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 71.23m2 |
| 上層路盤 | M-40 t=15cm 71.23m2 | m3 | | 10.60 | 10.60 | |
| 下層路盤 | RC-40 t=15cm 71.23m2 | m3 | | 10.60 | 10.60 | |
| 基礎コンクリート（支柱撤去部） | 研り部t=18cm、支柱内部t=24cm | 式 | | 1.00 | 1.00 | 5.29m2、0.9m3 |
| 共通仮設費 | | | | | | |
| 発生材等運搬 | ケーソンヤード～小名浜船舶艀業 1.37km | 式 | | 1.00 | 1.00 | 金属くず18.59t |
| 廃棄物処分 | 運搬費 | | | | | |
| 廃棄物処分 | 木くず、非金属、コンクリート殻 | 式 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 繊維くず0.74t、木くず6.6t、金属くず1.95t、廃プラ0.29t、コンクリート殻55.71t、アスファルト殻5.82t |