

# 予定価格の積算内訳書

令和7年度

港名 相馬港

件名 相馬港みなとカメラ設置工事

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 相馬港みなとカメラ設置工事

名称	数量	金額	内訳
みなとカメラ設置工	1式	52,991,557	
電気応用設備工	1式	52,991,557	
機器調達工	1式	46,550,500	
機器調達工	1式	46,550,500	機器調達(1) 1.00式、機器調達(2) 1.00式、機器調達(3) 1.00式
機器設置・調整工	1式	2,657,897	
機器設置工	1式	610,181	監視カメラ設置 1.00台、保安器設置 5.00個、ぶれ補正装置設置 1.00台、文字発生器設置 1.00台、エンコーダ設置 1.00台、通信コンバータ設置 2.00台、リモート電源設置 1.00台、L2スイッチ設置 1.00台、ルータ設置 1.00台、環境監視装置設置 1.00式、無停電電源装置設置・調整 1.00台、ウォッシュ装置設置 1.00台、耐雷トランス設置 1.00台、機側盤設置 1.00面、非常用発電機設置 1.00台、デコーダ設置 1.00台、映像分配器設置 1.00台、映像切替器設置 1.00台、映像記録装置設置 1.00台、ダウンコンバータ設置 1.00台、ルータ設置 1.00台、デコーダ設置 1.00台、カメラ操作端末設置 1.00台、表示モニタ設置 1.00台、小型機器収容架設置 1.00台
機器調整工	1式	2,047,716	監視カメラ調整 1.00台、ぶれ補正装置調整 1.00台、文字発生器調整 1.00台、エンコーダ調整 1.00台、通信コンバータ調整 2.00台、リモート電源調整 1.00台、L2スイッチ調整 1.00台、ルータ調整 1.00台、環境監視装置調整 1.00式、ウォッシュ装置調整 1.00台、非常用発電機調整 1.00台、デコーダ調整 1.00台、映像分配器調整 1.00台、映像切替器調整 1.00台、映像記録装置調整 1.00台、ダウンコンバータ調整 1.00台、操作権制御サーバ調整 1.00式、ルータ調整 1.00台、デコーダ調整 1.00台、カメラ操作端末調整 1.00台、表示モニタ調整 1.00台、システム・インテグレーション 1.00式、総合調整 1.00式
配管・配線工	1式	1,663,508	
配管工	1式	466,733	配管敷設(1)-1 33.00m、配管敷設(1)-2 14.00m、配管敷設(1)-3 27.00m、配管付属品(1)-1 1.00個、配管付属品(1)-2 1.00個、配管付属品(1)-3 19.00個、配線器具設置(2)-1 5.00m、配線器具設置(2)-2 3.00m
配線工	1式	1,196,775	低圧電力用ケーブル配線(1)-1 6.00m、低圧電力用ケーブル敷設(1)-2 2.00m、低圧電力用ケーブル配線(1)-3 22.00m、低圧電力用ケーブル敷設(1)-4 9.00m、低圧電力用ケーブル配線(1)-5 2.00m、低圧電力用ケーブル配線(1)-6 17.00m、低圧電力用ケーブル敷設(1)-7 4.00m、絶縁電線配線(1)-1 22.00m、絶縁電線配線(1)-2 9.00m、

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 相馬港みなとカメラ設置工事

名称	数量	金額	内訳
			絶縁電線配線(1) - 3 2.00m、制御用ケーブル配線(1) - 1 2.00m、制御用ケーブル配線(1) - 2 1.00m、 制御用ケーブル敷設(1) - 3 16.00m、制御用ケーブル敷設(1) - 4 3.00m、 制御用ケーブル敷設(1) - 5 6.00m、制御用ケーブル敷設(1) - 6 2.00m、 制御ケーブル(端子接続)(1) - 1 2.00箇所、制御ケーブル(端子接続)(1) - 2 4.00箇所、 同軸ケーブル敷設(1) 18.00m、同軸ケーブル敷設(端末処理)(1) 2.00箇所、電力量計盤設置 1.00個、 電力量計設置 1.00個、遮断器設置 1.00個、同軸ケーブル敷設(2) 5.00m、 同軸ケーブル敷設(端末処理)(2) 2.00箇所、映像用ケーブル配線(2) - 1 47.00m、 映像用ケーブル配線(2) - 2 200.00m、映像用ケーブル(2) - 1 1.00本、映像用ケーブル(2) - 2 1.00本、 映像用ケーブル(2) - 3 1.00本、映像用ケーブル(2) - 4 2.00本、LANケーブル配線 10.00m、 通信ケーブル(端子接続) 2.00箇所、映像用ケーブル配線(3) 2.00m、映像用ケーブル(3) 1.00本、 OAタップ設置 1.00本
付帯工	1式	2,049,262	
架台製作工	1式	1,373,866	架台材料費 1.00式、架台製作費 1.00基、支柱材料費 1.00式、支柱製作費 1.00基、 点検架台・昇降設備材料費 1.00式、点検架台・昇降設備製作費 1.00基、設備架台工場塗装 1.00式、 カメラ支柱工場塗装 1.00式、点検架台・昇降設備工場塗装 1.00式
架台設置工	1式	675,396	架台輸送 1.00式、設備架台設置 1.00式、カメラ支柱設置 1.00式、点検架台・昇降設備設置 1.00式、 調整モルタル敷設 0.53m <sup>3</sup> 、ゴムマット敷設 26.37m <sup>2</sup>

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 相馬港みなとカメラ設置工事

名称	数量	金額	内訳
直接経費	1式	70,390	
機械経費	1式	70,390	クレーン運転 1.00式

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 相馬港みなとカメラ設置工事

名称	数量	金額	内訳
機器単体費	1式	46,550,500	
直接工事費	1式	6,441,057	
共通仮設費(率計上)	1式	766,000	
純工事費	1式	7,207,057	
現場管理費	1式	2,968,000	
機器間接費	1式	6,178,996	
技術者間接費	1式	1,361,020	
機器管理費	1式	4,817,976	
工事原価	1式	16,354,053	
一般管理費等	1式	3,428,906	
契約保証費	1式	6,541	
工事価格	1式	66,340,000	
消費税等相当額	1式	6,634,000	
請負工事費	1式	72,974,000	