

契約の内容

契約年月日	令和8年3月16日
契約業者名	庄司建設工業株式会社 代表取締役社長 庄司 岳洋
契約業者の住所	福島県南相馬市原町区青葉町一丁目1番地
工事の名称	相馬港本港地区防波堤(沖)(改良)上部外工事(その2)
工事場所	福島県相馬港内
工事概要	別紙のとおり
工期(自)	令和8年3月16日
工期(至)	令和9年1月29日
契約金額	¥189,090,000 円(税込み)

工事数量総括表

工事名	相馬港本港地区防波堤(沖)(改良)上部外工事(その2)				事業区分	港湾整備
					工事区分	防波堤(沖)(改良)
工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘 要
防波堤(沖)(改良)						
上部工						
上部コンクリート工						
支保		m		56		
足場		m2		176		
型枠		m2		494		
伸縮目地	発泡体系(t=10mm)	m2		57		
ひび割れ誘発目地	木製(t=10mm)	m2		43		
コンクリート運搬		スパン		11		
コンクリート打設	18-8-40(BB)	m3		1,061		
差筋	D19 SD345 L=0.8m	本		55		削孔(φ24mm, L=0.2m/箇所)を含む
消波工						
消波ブロック工						
消波ブロック据付	テトラポッド(重量型)40t型	個		146		水上 67個 水中 79個
構造物撤去工						
撤去工						
ブロック移設	テトラポッド25t型	個		8		水上 8個

工事数量総括表

工事名	相馬港本港地区防波堤(沖)(改良)上部外工事(その2)				事業区分	港湾整備
					工事区分	防波堤(沖)(改良)
工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘 要
雑工						
中詰点検孔設置						
点検孔設置	φ100mm, VU管	m		17		点検孔設置：11箇所 点検孔蓋取外・取付：11箇所
運搬費						
建設機械器具等運搬						
分解組立運搬	クローラクレーン	台		2		往復運搬
陸上機械運搬	ラフテレーンクレーン	回		2		海上運搬
仮設材等運搬	敷鉄板, t=22mm 1.524m×6.036m	式		1		往復(78枚)
事業損失防止施設費						
敷鉄板設置・撤去	t=22mm 1.524m×6.036m	枚		78		
安全費						
安全対策	安全監視船	式		1		