

予定価格の積算内訳書

令和7年度

港名 相馬港

件名 相馬港本港地区防波堤(沖)(改良)上部外工事(その2)

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 相馬港本港地区防波堤(沖)(改良)上部外工事(その2)

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	99,779,108	
防波堤(沖)(改良)	1式	99,779,108	
上部工	1式	65,708,230	
上部コンクリート工	1式	65,708,230	支保組立組外(重力式) 56.00m、鋼製枠組足場架払(重力式) 176.00m ² 、鋼製型枠組立組外(重力式) 494.00m ² 、伸縮目地 57.00m ² 、ひび割れ誘発目地 43.00m ² 、コンクリート運搬(アジテータ車運搬) 11.00スパン、コンクリート打設(陸上) 1,061.00m ³ 、コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 55.00孔、差筋 1.00式
消波工	1式	33,384,279	
消波ブロック工	1式	33,384,279	ブロック運搬仮置(陸上連携方式) 146.00個、ブロック運搬据付(海上一連方式)(水上) 67.00個、ブロック運搬据付・仮置(海上一連方式) 79.00個
構造物撤去工	1式	664,856	
撤去工	1式	664,856	ブロック撤去(1スイング内) 8.00個
雑工	1式	21,743	
中詰点検孔設置	1式	21,743	点検孔設置 17.00m、点検孔蓋取付・取外 11.00箇所

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 相馬港本港地区防波堤(沖)(改良)上部外工事(その2)

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	99,779,108	
間接工事費	1式	63,136,120	
共通仮設費(計)	1式	26,160,308	
共通仮設費(積上)	1式	10,826,328	運搬費、事業損失防止施設費、安全費
共通仮設費(率)	1式	14,691,299	
現場環境改善費	1式	642,681	
現場管理費	1式	36,975,812	
工事原価	1式	162,915,228	
一般管理費等	1式	26,129,606	
契約保証費	1式	65,166	
工事価格	1式	189,110,000	
予定工事価格	1式	189,110,000	