

契約の内容

契約年月日	令和7年4月25日
契約業者名	五洋建設株式会社 東北支店 執行役員支店長 川俣 奨
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区二日町16番20号
工事の名称	相馬港本港地区防波堤(沖)(改良)上部外工事
工事場所	福島県相馬市及び相馬郡新地町 相馬港港内
工事概要	別紙のとおり
工期(自)	令和7年4月25日
工期(至)	令和8年1月30日
契約金額	¥179,300,000 円(税込み)

工事名	相馬港本港地区防波堤（沖）（改良）上部外工事			事業区分	港湾整備
				工事区分	防波堤（沖）（改良）
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	摘要	
防波堤（沖）（改良）					
上部工					
上部コンクリート工					
支保		m	50		
足場		m ²	159		
型枠		m ²	449		
伸縮目地	発泡体系 (t=10mm)	m ²	58		
ひび割れ誘発目地	木製 (t=10mm)	m ²	40		
コンクリート運搬		スパン	10		
コンクリート打設	18-8-40 (BB)	m ³	964		
差筋	D19 SD345 L=0.8m	本	50		削孔 (φ24mm, L=0.2m/箇所) を含む
消波工					
消波ブロック工					
消波ブロック据付	テトラポッド（重量型）40t型	個	125	水上 57個	水中 68個
構造物撤去工					
撤去工					
ブロック移設	テトラポッド25t型	個	6	水上 6個	

工事名	相馬港本港地区防波堤（沖）（改良）上部外工事			事業区分	港湾整備
				工事区分	防波堤（沖）（改良）
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	摘要	
雑工					
中詰点検孔設置					
点検孔設置	φ100mm, VU管	m	15	点検孔設置：10箇所 点検孔蓋取外・取付：10箇所	
共通仮設費					
運搬費					
建設機械器具等運搬	クローラクレーン	台	2	往復運搬	
陸上機械運搬	ラフテレーンクレーン	回	2	海上運搬	
仮設材等運搬	敷鉄板, t=22mm 1.524m×6.036m	式	1	往復（78枚）	
事業損失防止施設費					
敷鉄板設置・撤去	t=22mm 1.524m×6.036m	枚	78		
安全費					
安全対策	安全監視船	式	1		