

契約の内容

契約年月日	令和8年4月24日
契約業者名	若築建設株式会社 東北支店
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区本町2丁目10番28号
工事の名称	小名浜港東港地区防波堤(第二沖)築造工事
工事場所	福島県いわき市小名浜港港内
工事種別	港湾土木工事
工事概要	別紙のとおり
工期(自)	令和8年4月24日
工期(至)	令和9年1月27日
契約金額	¥404,371,000 円(税込み)

工事数量総括表

工事名	小名浜港東港地区防波堤（第二沖） 築造工事				事業区分	港湾整備
					工事区分	防波堤（第二沖）
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	増△減	摘要
防波堤（第二沖）						
構造物撤去工						
撤去工						
根固ブロック撤去	42t/個、L5.0m×B2.5m×H1.6m、有孔型	個		10		
基礎工						
基礎捨石工						
基礎捨石	30～800kg/個程度	m <sup>3</sup>		3,402		ICT施工
捨石本均し	±5cm	m <sup>2</sup>		571		
捨石荒均し	±50cm	m <sup>2</sup>		1,430		
本体工 [ケーソン式]						
ケーソン進水据付工						
上蓋		函		1		
据付	2,605t/函 L17.0m×B14.1(17.1)m×H17.5m	函		1		
中詰工						
砂・石材中詰	銅ガラミ(2.2t/m <sup>3</sup> 以上)	m <sup>3</sup>		3,104		中詰均し 200 m <sup>2</sup> アスファルトルーフィング 200 m <sup>2</sup>
蓋コンクリート工						
蓋コンクリート	18-8-40(BB)	m <sup>3</sup>		100		

## 工事数量総括表

工事名	小名浜港東港地区防波堤（第二沖） 築造工事				事業区分	港湾整備
					工事区分	防波堤（第二沖）
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	増△減	摘要
被覆・根固工						
被覆石工						
被覆石	800～1,000kg/個程度	m <sup>3</sup>		1,533		
被覆均し	±50cm	m <sup>2</sup>		1,296		
被覆ブロック工						
被覆ブロック据付	六脚ブロック A0.90形	個		186		支給材料、ICT施工
根固ブロック工						
根固ブロック据付(1)	42t/個、L5.0m×B2.5m×H1.6m、有孔型	個		10		転用材、ICT施工
根固ブロック据付(2)	52.9t/個、L5.0m×B2.5m×H2.0m、有孔型	個		9		支給材料、ICT施工
上部工						
上部コンクリート工						
支保		m		34		
型枠		m <sup>2</sup>		71		
伸縮目地	発泡体系(t=10mm)	m <sup>2</sup>		4		
ひび割れ誘発目地	木製(t=10mm)	m <sup>2</sup>		9		
コンクリート	18-8-40(BB)	m <sup>3</sup>		235		
差筋	SS400 H125×125×6.5×9 L=0.8m	本		32		

## 工事数量総括表

工事名	小名浜港東港地区防波堤（第二沖） 築造工事				事業区分	港湾整備
					工事区分	防波堤（第二沖）
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	増△減	摘要
雑工						
中詰点検孔設置						
点検孔設置	φ100mm, VU管, L=1.5m	m		6		点検孔設置 点検孔蓋取付           8箇所
共通仮設						
共通仮設費						
運搬費						
建設機械器具等運搬	クローラクレーン	台		1		
仮設材等運搬	敷鉄板(1,524mm×6,096mm, t=22mm)	式		1		往復(71枚)
事業損失防止施設費						
敷鉄板	敷鉄板(1,524mm×6,096mm, t=22mm)	枚		71		
安全費						
標識	標識灯移設	式		1		
安全対策	安全監視船	式		1		
測量業務						
ICT測量						
マルチビーム測深						
マルチビーム測深	ICT測量費用	式		1		3次元起工測量(基礎捨石)0.02km <sup>2</sup> 3次元数量計算(基礎捨石)1式