

# 予定価格の積算内訳書

令和8年度

港名 小名浜港

件名 小名浜港東港地区防波堤（第二沖）築造工事

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 小名浜港東港地区防波堤(第二沖)築造工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費			
	1式	233,879,484	
防波堤(第二沖)			
	1式	233,879,484	
構造物撤去工			
	1式	1,610,560	
撤去工			根固ブロック撤去(1スイング内) 10.00個
	1式	1,610,560	
基礎工			
	1式	100,333,684	
基礎捨石工			捨石投入(ICT) 3,402.00m <sup>3</sup> 、捨石本均し(水中) 571.00m <sup>2</sup> 、捨石荒均し(水中)(1) 948.00m <sup>2</sup> 、 捨石荒均し(水中)(2) 482.00m <sup>2</sup>
	1式	100,333,684	
本体工 [ケーソン式]			
	1式	31,606,973	
ケーソン進水据付工			ケーソン据付用上蓋取付・取外 1.00函、ケーソン据付(ウインチ方式) 1.00函
	1式	8,208,833	
中詰工			中詰材投入(現場投入渡し) 3,104.00m <sup>3</sup> 、中詰均し 200.00m <sup>2</sup> 、ルーフィング敷設 200.00m <sup>2</sup>
	1式	18,631,240	
蓋コンクリート工			コンクリート運搬(台船バケット) 100.00m <sup>3</sup> 、コンクリート打設(バケット) 100.00m <sup>3</sup>
	1式	4,766,900	
被覆・根固工			
	1式	85,338,999	
被覆石工			被覆石投入 1,533.00m <sup>3</sup> 、被覆均し(水中)(1) 1,039.00m <sup>2</sup> 、被覆均し(水中)(2) 257.00m <sup>2</sup>
	1式	48,811,619	
被覆ブロック工			被覆ブロック運搬仮置(陸上連携方式) 186.00個、被覆ブロック運搬据付(海上一連方式)(ICT)(1) 153.00個、 被覆ブロック運搬据付(海上一連方式)(ICT)(2) 33.00個
	1式	30,858,795	

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 小名浜港東港地区防波堤(第二沖)築造工事

名称	数量	金額	内訳
根固ブロック工	1式	5,668,585	根固ブロック据付(1スイング)(ICT) 10.00個、根固ブロック運搬据付(海上一連方式)(ICT) 9.00個
上部工	1式	14,918,204	
上部コンクリート工	1式	14,918,204	支保組立組外(重力式) 48.00m、鋼製型枠組立組外(重力式) 71.00m <sup>2</sup> 、伸縮目地 4.00m <sup>2</sup> 、 ひび割れ誘発目地 9.00m <sup>2</sup> 、コンクリート運搬(台船バケツ) 235.00m <sup>3</sup> 、 コンクリート打設(バケツ) 235.00m <sup>3</sup> 、差筋設置 32.00本
雑工	1式	71,064	
中詰点検孔設置	1式	71,064	点検孔設置 6.00m
直接測量費	1式	2,738,047	
測量業務	1式	2,738,047	
マルチビーム測量	1式	2,738,047	
マルチビーム測量	1式	2,690,047	測量準備(ICT) 1.00式、機材運搬(2往復当り) 1.00式、艀装テスト(ICT) 1.00式、測深(ICT) 1.00式、 起工時データ整理(MBC)(ICT) 1.00式、3次元設計データ作成(ICT) 1.00施設
直接経費	1式	48,000	業務成果品 1.00式

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 小名浜港東港地区防波堤(第二沖)築造工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	233,879,484	
間接工事費	1式	111,191,353	
共通仮設費(計)	1式	39,487,257	
共通仮設費(積上)	1式	12,316,885	運搬費、事業損失防止施設費、安全費
共通仮設費(率)	1式	26,115,440	
現場環境改善費	1式	1,054,932	
現場管理費	1式	71,704,096	
工事原価	1式	345,070,837	
一般管理費等	1式	53,581,135	
契約保証費	1式	138,028	
工事価格	1式	398,790,000	
直接測量費	1式	2,448,360	
諸経費	1式	2,051,640	
測量作業費	1式	4,500,000	
直接原価	1式	289,687	

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 小名浜港東港地区防波堤(第二沖)築造工事

名称	数量	金額	内訳
直接人件費	1式	281,250	
直接経費	1式	8,437	
その他原価	1式	151,453	
業務原価	1式	441,140	
一般管理費等	1式	228,860	
測量調査費	1式	670,000	
測量業務価格	1式	5,170,000	
合併予定工事価格	1式	403,960,000	