

契約の内容

契約年月日	令和8年4月27日
契約業者名	東亜・大本特定建設工事共同企業体 代表者 東亜建設工業株式会社 東北支店
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区中央二丁目8番13号
工事の名称	青森港油川地区岸壁(-12m)地盤改良外工事
工事場所	青森県青森港内
工事種別	港湾土木工事
工事概要	別紙のとおり
工期(自)	令和8年4月27日
工期(至)	令和9年9月27日
契約金額	¥2,310,000,000円(税込み)

## 工事数量総括表

工事名	青森港油川地区岸壁(-12m)地盤改良外工事				事業区分	港湾整備
					工事区分	岸壁(-12m)
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要
岸壁(-12m)						
陸上地盤改良工						
固化工						
深層混合処理	設計基準強度：1,100kN/m <sup>2</sup> 改良長：14.7m	式		1.00		参考：1,586本
高圧噴射攪拌	設計基準強度：1,100kN/m <sup>2</sup> 改良長：14.7m	式		1.00		参考：108本
中層混合処理	設計基準強度：1,000kN/m <sup>2</sup> 改良長：3.0m	m <sup>3</sup>		21,771.00		
締固工						
静的締固め砂杭	改良長：11.70m	式		1.00		参考：1,760本
土砂等撤去						
土砂等撤去		m <sup>3</sup>		51,784.00		(概) 排泥、盛上土砂含む
仮設工						
敷鉄板設置・撤去		式		1.00		仮設道路 133枚 地盤改良施工ヤード 45枚

## 工事数量総括表

工事名	青森港油川地区岸壁(-12m)地盤改良外工事				事業区分	港湾整備
					工事区分	岸壁(-12m)
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要
共通仮設費						
共通仮設費						
運搬費						
建設機械器具等運搬						
分解組立運搬(1)	深層混合処理機	台		3.00		
分解組立運搬(2)	静的締固め砂杭改良機	台		3.00		
分解組立運搬(3)	中層混合処理機	台		3.00		
仮設材等運搬	敷鉄板	式		1.00		仮設道路 133枚 地盤改良施工ヤード 45枚
技術管理費						
技術管理	六価クロム溶出試験	式		1.00		

## 工事数量総括表

工事名	青森港油川地区岸壁(-12m)地盤改良外工事				事業区分	港湾整備
					工事区分	岸壁(-12m)
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要
<b>土質調査業務</b>						
<b>直接調査</b>						
<b>直接調査</b>						
事前ボーリング	φ86	m		47.10		
原位置試験(1)	標準貫入試験	回		15.00		
土質試験	物理試験	式		1.00		粒度分析試験 15個 液性限界試験 15個 塑性限界試験 15個
チェックボーリング	φ66	m		243.50		
原位置試験(2)	標準貫入試験	回		60.00		
<b>間接調査</b>						
<b>間接調査</b>						
準備	調査準備	式		1.00		
足場	平坦足場	式		1.00		
運搬		式		1.00		事前ボーリング機材 1式 事前ボーリング試料 1式 チェックボーリング機材 1式