

予定価格の積算内訳書

令和8年度

港名 青森港

件名 青森港油川地区岸壁(-12m)地盤改良外工事

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 青森港油川地区岸壁(-12m)地盤改良外工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費			
	1式	1,532,869,333	
油川地区岸壁(-12m)			
	1式	1,532,869,333	
陸上地盤改良工			
	1式	1,528,478,931	
固結工			深層混合処理(機械攪拌) 1,586.00本、高圧噴射攪拌 1.00式、特許料 6,033.00m ³ 、 中層混合処理工 21,771.00m ³
	1式	1,212,958,851	
締固工			静的締固め砂杭工 1,760.00本
	1式	240,627,200	
土砂等撤去			掘削 49,222.00m ³ 、側溝清掃車運搬 2,562.00m ³ 、土砂等運搬 49,222.00m ³ 、整地 51,784.00m ³
	1式	74,892,880	
仮設工			
	1式	4,390,402	
敷鉄板設置・撤去			敷鉄板設置・撤去 1,236.00m ² 、敷鉄板賃料 133.00枚
	1式	4,390,402	
調査費			
	1式	10,816,216	
土質調査業務			
	1式	10,816,216	
直接調査			
	1式	7,683,950	
直接調査			陸上ボーリング(オールコア)(1) 47.10m、原位置試験 15.00回、物理試験 1.00式
	1式	1,548,750	
直接調査			陸上ボーリング(オールコア)(2) 165.00m、陸上ボーリング(ノンコア) 78.50m、原位置試験 60.00回
	1式	6,135,200	

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 青森港油川地区岸壁(-12m)地盤改良外工事

名称	数量	金額	内訳
間接調査	1式	3,132,266	
間接調査	1式	3,132,266	調査準備 1.00式、平坦足場 24.00箇所、機材運搬(1) 1.00式、機材運搬(2) 4.00式、試料運搬(1) 1.00式、 試料運搬(2)-1 1.00式、試料運搬(2)-2 1.00式、試料運搬(2)-3 1.00式、施工管理費 1.00式

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 青森港油川地区岸壁(-12m)地盤改良外工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	1,532,869,333	
間接工事費	1式	496,377,832	
共通仮設費(計)	1式	117,466,173	
共通仮設費(積上)	1式	44,808,168	運搬費、技術管理費
共通仮設費(率)	1式	69,438,980	
現場環境改善費	1式	3,219,025	
現場管理費	1式	378,911,659	
工事原価	1式	2,029,247,165	
一般管理費等	1式	233,761,146	
契約保証費	1式	811,689	
工事価格	1式	2,263,820,000	
直接調査費	1式	7,683,950	
間接調査費	1式	3,132,266	間接調査
諸経費	1式	7,183,784	
一般調査業務費	1式	18,000,000	

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 青森港油川地区岸壁(-12m)地盤改良外工事

名称	数量	金額	内訳
調査業務費	1式	18,000,000	
合併予定工事価格	1式	2,281,820,000	