

# 予定価格の積算内訳書

令和8年度

港名 青森港

件名 青森港油川地区岸壁(-12m)地盤改良外工事(その2)

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 青森港油川地区岸壁(-12m)地盤改良外工事(その2)

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	1,001,157,344	
油川地区岸壁(-12m)	1式	1,001,157,344	
陸上地盤改良工	1式	796,122,609	
固結工	1式	411,873,904	深層混合処理(機械攪拌) 540.00本、高圧噴射攪拌 1.00式、特許料 1.00式
締固工	1式	343,010,454	静的締固め砂杭工 1,938.00本、砂圧入式静的締固め 63.00本
土砂等撤去	1式	41,238,251	掘削 26,000.00m <sup>3</sup> 、側溝清掃車運搬 1,493.00m <sup>3</sup> 、土砂等運搬 26,000.00m <sup>3</sup> 、整地 27,493.00m <sup>3</sup>
構造物撤去工	1式	14,581	
取壊し工	1式	14,581	構造物取壊し 1.00m <sup>3</sup> 、コンクリートガラ運搬 1.00m <sup>3</sup> 、処分費 2.00t
本体工 [鋼矢板式]	1式	187,048,080	
控工	1式	187,048,080	全回転式オルークシク工(1) 6.00本、鋼杭材料(1) 1.00式、鋼杭荷卸し(1) 6.00本、鋼管杭打設(1) 6.00本、 タイワイヤー取付(1) 6.00組、全回転式オルークシク工(2) 2.00本、鋼杭材料(2) 1.00式、鋼杭荷卸し(2) 12.00本、 鋼管杭打設(2) 12.00本、タイワイヤー取付(2) 12.00組、鋼杭材料(3) 1.00式、鋼杭荷卸し(3) 33.00本、 鋼管杭打設(3) 33.00本、タイワイヤー取付(3) 33.00組、鋼杭材料(4) 1.00式、鋼杭荷卸し(4) 5.00本、 鋼管杭打設(4) 5.00本、タイワイヤー取付(4) 5.00組、腹起材取付 536.00m、形鋼 1.00式、 鋼板及びボルト・ナット 1.00式
雑工	1式	13,022,472	
現場鋼材切断工	1式	2,692,126	ガス切断(1) 288.00m、ガス切断(2) 45.00m、ガス切断(3) 13.00m
吊型枠製作・設置	1式	3,828,747	吊型枠(1) 1.00式、吊型枠設置(1) 89.00個、吊型枠(2) 1.00式、吊型枠設置(2) 18.00個

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 青森港油川地区岸壁(-12m)地盤改良外工事(その2)

名称	数量	金額	内訳
鋼管矢板継手処理	1式	6,501,599	継手管内排土工 1,452.00m、継手管内止水材注入工(1) 137.00m、継手管内モルタル注入工(1) 82.00m、 継手管内止水材注入工(2) 774.00m、継手管内モルタル注入工(2) 459.00m
仮設工	1式	4,949,602	
敷鉄板設置・撤去	1式	4,949,602	敷鉄板設置・撤去 2,016.00m <sup>2</sup> 、敷鉄板賃料 217.00枚
調査費	1式	8,186,192	
土質調査業務	1式	8,186,192	
直接調査	1式	5,842,950	
直接調査	1式	5,842,950	陸上ボーリング(オールコア)(1) 47.10m、原位置試験 15.00回、物理試験 1.00式、 陸上ボーリング(オールコア)(2) 88.20m、陸上ボーリング(ノンコア) 73.50m、原位置試験 75.00回
間接調査	1式	2,343,242	
間接調査	1式	2,343,242	調査準備 1.00式、平坦足場 14.00箇所、機材運搬(1) 1.00式、機材運搬(2) 4.00式、試料運搬(1) 1.00式、 試料運搬(2)-1 1.00式、試料運搬(2)-2 1.00式、施工管理費 1.00式

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 青森港油川地区岸壁(-12m)地盤改良外工事(その2)

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	1,001,157,344	
間接工事費	1式	354,053,284	
共通仮設費(計)	1式	97,605,644	
共通仮設費(積上)	1式	47,447,670	運搬費、技術管理費
共通仮設費(率)	1式	47,655,089	
現場環境改善費	1式	2,502,885	
現場管理費	1式	256,447,640	
工事原価	1式	1,355,210,628	
一般管理費等	1式	167,827,294	
契約保証費	1式	542,078	
工事価格	1式	1,523,580,000	
直接調査費	1式	5,842,950	
間接調査費	1式	2,343,242	間接調査
諸経費	1式	5,573,808	
一般調査業務費	1式	13,760,000	

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 青森港油川地区岸壁(-12m)地盤改良外工事(その2)

名称	数量	金額	内訳
調査業務費	1式	13,760,000	
合併予定工事価格	1式	1,537,340,000	