

予定価格の積算内訳書

令和8年度

港名 八戸港

件名 八戸港八太郎・河原木地区航路泊地(埋没)浚渫工事

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 八戸港八太郎・河原木地区航路泊地(埋没)浚渫工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費			
	1式	311,329,445	
航路泊地(埋没)	1式	311,329,445	
浚渫工	1式	128,345,132	
ポンプ浚渫工	1式	128,345,132	ポンプ浚渫(ICT)(1)-1(労務数補正型) 27,321.00m ³ 、ポンプ浚渫(ICT)(1)-2(労務数補正型) 58,057.00m ³ 、 ポンプ浚渫船拘束(労務数補正型) 1.00式
土捨工	1式	182,984,313	
排砂管設備工	1式	182,984,313	浮上零号設置・撤去 1.00組、立上がり零号設置・撤去 1.00組、排砂管(海底管)設置・撤去 3,453.00m、 陸上受枠設置・撤去 1,318.00m、排砂管(陸上受枠上)設置・撤去 1,324.00m、フロータ管設置・撤去 420.00m、 排砂管設備 1.00式、排砂管保守(労務数補正型) 6.00日
直接測量費			
	1式	6,555,450	
測量業務	1式	6,555,450	
ICT測量業務(1)	1式	5,442,096	
マルチビーム測深	1式	5,342,096	測量準備 1.00式、機材運搬(1) 1.00式、機材運搬(2) 1.00式、艀装テスト(1) 1.00式、艀装テスト(2) 1.00式、 マルチビーム測深(1) 1.00式、マルチビーム測深(2) 1.00式、起工時データ整理(MBC) 1.00式、 3次元設計データ作成 1.00施設、3次元出来形管理データ整理 1.00式
直接経費	1式	100,000	業務成果品 1.00式
ICT測量業務(2)	1式	1,113,354	
UAVレーザ測量	1式	1,057,186	作業計画 1.00業務、現地踏査 0.02km ² 、計測計画の作成 0.02km ² 、固定局の設置 0.02km ² 、調整点の設置 0.02km ² 、 レーザ計測 0.02km ² 、オリジナルデータの作成 0.02km ² 、成果等の整理 0.02km ² 、機械経費等 1.00式

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 八戸港八太郎・河原木地区航路泊地(埋没)浚渫工事

名称	数量	金額	内訳
技術管理費	1式	56,168	精度管理費 1.00式

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 八戸港八太郎・河原木地区航路泊地(埋没)浚渫工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	311,329,445	
間接工事費	1式	120,098,976	
共通仮設費(計)	1式	47,393,498	
共通仮設費(積上)	1式	24,107,951	運搬費、事業損失防止施設費、安全費、技術管理費
共通仮設費(率)	1式	22,319,213	
現場環境改善費	1式	966,334	
現場管理費	1式	72,705,478	
工事原価	1式	431,428,421	
一般管理費等	1式	64,789,023	
契約保証費	1式	172,556	
工事価格	1式	496,390,000	
直接測量費	1式	6,265,763	
諸経費	1式	4,854,237	
測量作業費	1式	11,120,000	
直接原価	1式	289,687	

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 八戸港八太郎・河原木地区航路泊地(埋没)浚渫工事

名称	数量	金額	内訳
直接人件費	1式	281,250	
直接経費	1式	8,437	
その他原価	1式	151,453	
業務原価	1式	441,140	
一般管理費等	1式	228,860	
測量調査費	1式	670,000	
測量業務価格	1式	11,790,000	
合併予定工事価格	1式	508,180,000	