

(第2回) 契約変更の内容

| | |
|----------|---|
| 契約変更年月日 | 令和7年6月16日 |
| 契約業者名 | 五洋・りんかい日産特定建設工事共同企業体 代表者 五洋建設株式会社 東北支店 |
| 契約業者の住所 | 宮城県仙台市青葉区二日町16番20号 |
| 工事の名称 | 久慈港湾口地区防波堤（北堤）築造工事（その2） |
| 工事場所 | 岩手県久慈市久慈港港内 |
| 工事種別 | 港湾土木工事 |
| 工事概要 | 別紙のとおり |
| 工期（自） | 令和6年3月21日 |
| 工期（至） | 令和7年11月28日 |
| 変更前の契約金額 | ¥1,073,888,102 円（税込み） |
| 変更金額 | ¥43,340,000 円（税込み） |
| 変更後の契約金額 | ¥1,117,228,102 円（税込み） |
| 変更理由 | 現状不一致により、基礎工、被覆・根固工及び共通仮設費（安全費）を変更する。 設計変更により、基礎工、構造物撤去工及び共通仮設費（安全費、技術管理費）を変更する。 特記仕様書に基づき共通仮設費（技術管理費）を変更する。 工事の一時中止及び基礎工の変更により、工期を令和7年11月28日まで延伸する。 |

工事数量総括表

| 工事名 | 令和5年度 久慈港湾口地区防波堤（北堤）築造工事（その2）（二次変更） | | | | | 事業区分 工事区分 | 港湾整備 防波堤 |
|----------|-------------------------------------|----------------|----------|----------|----------|--------------|--------------------------|
| | 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量(前回) | 数量(今回) | 数量増△減 | 摘要 |
| 防波堤 | | | | | | | |
| 構造物撤去工 | | | | | | | |
| 撤去工 | | | | | | | |
| ブロック撤去 | L5.0m×B2.5m×H1.8m 47.6t/個 | 個 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | | |
| 現場鋼材切断工 | | | | | | | |
| 現場鋼材切断 | | m | | 111.00 | 111.00 | | 蓋ブロック吊筋(Φ32mm) : 96本 |
| | | | | | | | 蓋ブロック吊筋(Φ44mm) : 48本 |
| | | | | | | | 上部ブロック吊筋(Φ42mm) : 64本 |
| | | | | | | | 上部ブロック吊筋(Φ44mm) : 170本 |
| | | | | | | | 上部ブロック吊筋(Φ46mm) : 27本 |
| | | | | | | | ケーリング付用ワイヤー(Φ45mm) : 32本 |
| 現場発生品運搬 | 計量費含む | 式 | | 1.00 | 1.00 | (未) | |
| 基礎工 | | | | | | | |
| 基礎捨石工 | | | | | | | |
| 基礎捨石 | 30~500kg/個程度 | m ³ | 7,267.00 | 7,135.00 | △ 132.00 | [ICT施工] | |
| 捨石本均し | ±5cm | m ² | 1,779.00 | 1,929.00 | 150.00 | | |
| 捨石本均し(2) | ±10cm | m ² | | 150.00 | 150.00 | | |

工事数量総括表

| 工事名 | 令和5年度 久慈港湾口地区防波堤（北堤）築造工事（その2）（二次変更） | | | | | 事業区分 工事区分 | 港湾整備 防波堤 |
|----------|--|----|----|-----------|-----------|--------------|---|
| | 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量(前回) | 数量(今回) | | |
| 本体工 | | | | | | | |
| ケーン進水据付工 | | | | | | | |
| 上蓋 | | | 函 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | |
| 据付 | L30.0m×B18.0(21.0)m×H20.7m 6,257t/函 | | 函 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 支給材料 |
| 中詰工 | | | | | | | |
| 砂・石材中詰 | | | m3 | 16,776.00 | 16,776.00 | 0.00 | 中詰均し、ルーフィング敷設含む 764m ² |
| 蓋コンクリート工 | | | | | | | |
| 蓋ブロック据付 | ブロック重量16.7t～21.5t/個 | | 個 | 36.00 | 36.00 | 0.00 | L4.30m×B4.59m×H0.50m (21.5t/個) : 8個 L4.20m×B4.59m×H0.50m (21.0t/個) : 4個 L4.30m×B3.70m×H0.50m (17.1t/個) : 16個 L4.20m×B3.70m×H0.50m (16.7t/個) : 8個 |
| 間詰コンクリート | 18-8-40 BB | | m3 | 68.00 | 68.00 | 0.00 | |
| 被覆・根固工 | | | | | | | |
| 被覆石工 | | | | | | | |
| 被覆石 | 800～1000kg/個程度 | | m3 | 3,682.00 | 3,643.00 | △ 39.00 | |
| 被覆均し(1) | ±30cm | | m2 | 1,055.00 | 1,056.00 | 1.00 | |
| 被覆均し(2) | ±50cm | | m2 | 1,286.00 | 1,398.00 | 112.00 | |

工事数量総括表

| 工事名 | 令和5年度 久慈港湾口地区防波堤（北堤）築造工事（その2）（二次変更） | | | | | 事業区分 工事区分 | 港湾整備 防波堤 |
|----------|-------------------------------------|----|--------|--------|--------|---|-------------|
| | 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量(前回) | 数量(今回) | 数量増△減 | 摘要 |
| 被覆ブロック工 | | | | | | | |
| 被覆ブロック据付 | エックスブロック 6t型 | 個 | 217.00 | 217.00 | 0.00 | [ICT施工] | |
| 根固ブロック工 | | | | | | | |
| 根固ブロック据付 | ブロック重量42.3t～47.6t/個 | 個 | 47.00 | 47.00 | 0.00 | [ICT施工] | |
| | | | | | | 47.6t/個：23個 (支給材料12個、転用11個) | |
| | | | | | | 45.2t/個：12個(支給材料) | |
| | | | | | | 42.3t/個：12個(支給材料) | |
| 上部工 | | | | | | | |
| 上部ブロック工 | | | | | | | |
| 上部ブロック据付 | ブロック重量44.2t～58.9t/個 | 個 | 36.00 | 36.00 | 0.00 | L5.30m×B(4.60m)5.60m×H1.00m (58.9t/個)：4個 | |
| | | | | | | L4.80m×B(4.60m)5.60m×H1.00m (53.0t/個)：4個 | |
| | | | | | | L4.90m×B(4.60m)5.60m×H1.00m (54.2t/個)：4個 | |
| | | | | | | L5.30m×B4.30m×H1.00m (49.1t/個)：4個 | |
| | | | | | | L4.80m×B4.30m×H1.00m (44.2t/個)：4個 | |
| | | | | | | L4.90m×B4.30m×H1.00m (45.1t/個)：4個 | |
| | | | | | | L5.30m×B4.50m×H1.00m (51.5t/個)：4個 | |
| | | | | | | L4.80m×B4.50m×H1.00m (46.4t/個)：4個 | |
| | | | | | | L4.90m×B4.50m×H1.00m (47.4t/個)：4個 | |

工事数量総括表

| 工事名 | 令和5年度 久慈港湾口地区防波堤（北堤）築造工事（その2）（二次変更） | | | | | 事業区分 工事区分 | 港湾整備 防波堤 |
|----------------|-------------------------------------|----|-------|--------|--------|---------------------------------|-------------|
| | 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量(前回) | 数量(今回) | | |
| 間詰コンクリート | 24-12-25 BB | m3 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 差込鋼材 (H-350×350×12×19) : 36本 | |
| 共通仮設 | | | | | | | |
| 共通仮設費 | | | | | | | |
| 運搬費 | | | | | | | |
| 分解組立運搬(1) | クローラクレーン150t吊 | 台 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 根固ブロック用 2台 (積出し・積卸し) | |
| 分解組立運搬(2) | クローラクレーン200t吊 | 台 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 蓋・上部ブロック用 1台 (転置) | |
| 安全費 | | | | | | | |
| 標識 | 標識灯設置 | 式 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | | |
| 安全対策 | 安全監視船 | 式 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | |
| 技術管理費 | | | | | | | |
| 技術管理(1) | 諸経費動向調査 | 式 | | 1.00 | 1.00 | | |
| 技術管理(2) | 施工実態調査 | 式 | | 1.00 | 1.00 | 詳細調査 3工種、 モニタリング調査 2工種 | |
| 技術管理(3) | BIM/CIM適用工事に要する費用 | 式 | | 1.00 | 1.00 | | |
| その他一括計上 | | | | | | | |
| その他工事費（測量業務価格） | | 式 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 3次元起工測量(基礎捨石)、 3次元数量計算(基礎捨石) | |