

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年2月21日
契約業者名	若築建設株式会社 東北支店
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区本町2丁目10番28号
工事の名称	久慈港湾口地区防波堤（北堤）基礎外工事（その2）
工事場所	岩手県久慈市久慈港港内
工事種別	港湾土木工事
工事概要	別紙のとおり
工期（自）	令和6年3月25日
工期（至）	令和7年3月28日
変更前の契約金額	¥519,879,566 円（税込み）
変更金額	¥49,500,000 円（税込み）
変更後の契約金額	¥569,379,566 円（税込み）
変更理由	現状不一致により、構造物撤去工、基礎工、被覆・根固工及び共通仮設費（安全費）を変更する。 特記仕様書に基づく共通仮設費（技術管理費及び営繕費）の確定により変更を行う。 「諸経費検証モデル工事」の履行が確認されたため、割増を考慮した現場管

工事数量総括表

工事名	久慈港湾口地区防波堤（北堤）基礎外工事（その2）（二次変更）				事業区分	港湾整備
					工事区分	防波堤
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要
防波堤						
構造物撤去工						
撤去工						
石材撤去流用		m3	518.00	509.00	△9.00	
基礎工						
洗掘防止工						
洗掘防止	洗掘防止マット	m2	1,217.00	1,217.00	0.00	
基礎捨石工						
基礎捨石	30～500kg/個程度	m3	2,928.00	3,275.00	347.00	[ICT施工] 2,410m3(新材) →2,757m3(新材) 518m3(支給材)
被覆・根固工						
被覆石工						
被覆石	800～1,000kg/個程度	m3	4,115.00	4,507.00	392.00	
被覆均し	±30cm	m2	2,415.00	2,605.00	190.00	
被覆ブロック工						
被覆ブロック据付	エックスブロック	個	333.00	333.00	0.00	[ICT施工] エックスブロック12t型：333個 (支給材料)

工事数量総括表

工事名	久慈港湾口地区防波堤（北堤）基礎外工事（その2）（二次変更）				事業区分	港湾整備
					工事区分	共通仮設
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要
共通仮設						
共通仮設費						
安全費						
安全対策	安全監視船	式	1.00	1.00	1.00	
技術管理費						
技術管理	諸経費動向調査	式		1.00	1.00	
技術管理（2）	施工実態調査	式		1.00	1.00	モニタリング調査2工種、 詳細調査2工種
技術管理（3）	BIM/CIM適用工事に要する費用	式		1.00	1.00	
技術管理（4）	遠隔臨場費用	式		1.00	1.00	
営繕費						
営繕	快適トイレ	式		1.00	1.00	
その他一括計上						
その他工事費（測量業務価格）		式	1.00	1.00	0.00	3次元起工測量（基礎捨石）、 3次元数量計算（基礎捨石）