

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年3月5日
契約業者名	あおみ建設株式会社 東北支店
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区大町二丁目9番13号
工事の名称	小名浜港東港地区防波堤(第二沖)築造工事
工事場所	福島県いわき市小名浜港港内
工事種別	港湾土木工事
工事概要	別紙のとおり
工期(自)	令和6年3月25日
工期(至)	令和7年3月14日
変更前の契約金額	¥579,367,576円(税込み)
変更金額	¥45,760,000円(税込み)
変更後の契約金額	¥625,127,576円(税込み)
変更理由	現状不一致により、基礎工、被覆・根固工の変更を行う。また、設計変更により、基礎工、被覆・根固工、共通仮設費(運搬費、技術管理費)の変更を行う。さらに特記仕様書に基づく、本体工、共通仮設費(技術管理費、営繕費)の変更をう。併せて、「諸経費検証モデル工事」の履行が確認されたため、割増を考慮した現場管理費率を適用する。

工事名	小名浜港東港地区防波堤（第二沖）築造工事(二次変更)				事業区分	港湾整備
					工事区分	防波堤（第二沖）
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	増△減	摘要
防波堤（第二沖）						
基礎工						
基礎捨石工						
基礎捨石	30～800kg/個程度	m <sup>3</sup>	1,870.00	1,836.00	△ 34.00	
捨石本均し(1)	±5cm	m <sup>2</sup>	581.00	571.00	△ 10.00	
捨石本均し(2)	±5cm(荒均し±50cm済)	m <sup>2</sup>	340.00	350.00	10.00	
捨石荒均し	±50cm	m <sup>2</sup>	599.00	629.00	30.00	
本体工 [ケーソン式]						
ケーソン進水据付工						
上蓋		函	2.00	2.00	0.00	
据付	3,110t/函 L17.0m×B15.2(18.2)m×H18.5m	函	2.00	2.00	0.00	ICT本体工
中詰工						
砂・石材中詰	銅ガラミ(2.2t/m <sup>3</sup> 以上)	m <sup>3</sup>	6,939.00	6,939.00	0.00	中詰均し 423 m <sup>2</sup> アスファルトルーフィング 423 m <sup>2</sup>
蓋コンクリート工						
蓋コンクリート	18-8-40(BB)	m <sup>3</sup>	212.00	212.00	0.00	

工事名	小名浜港東港地区防波堤（第二沖）築造工事（二次変更）				事業区分	港湾整備
					工事区分	防波堤（第二沖）
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	増△減	摘要
被覆・根固工						
被覆石工						
被覆石	800～1,000kg/個程度	m <sup>3</sup>	4,295.00	3,982.00	△ 313.00	
被覆均し	±50cm	m <sup>2</sup>	2,481.00	2,522.00	41.00	
被覆ブロック工						
被覆ブロック据付	六脚ブロック A0.90形	個	339.00	339.00	0.00	支給材料、ICTを活用した連携
根固ブロック工						
根固ブロック据付(1)	42t/個、L5.0m×B2.5m×H1.6m、有孔型	個	10.00	10.00	0.00	転用材、ICTを活用した連携
根固ブロック据付(2)	42t/個、L5.0m×B2.5m×H1.6m、有孔型	個	21.00	21.00	0.00	支給材料、ICTを活用した連携
仮設工						
敷鉄板	敷鉄板(1,524mm×6,096mm,t=22mm)	枚	0.00	36.00	36.00	
上部工						
上部コンクリート工						
支保		m	84.00	84.00	0.00	
型枠		m <sup>2</sup>	128.00	128.00	0.00	
伸縮目地	発泡体系(t=10mm)	m <sup>2</sup>	30.00	30.00	0.00	
ひび割れ誘発目地	木製(t=10mm)	m <sup>2</sup>	17.00	17.00	0.00	
コンクリート	18-8-40(BB)	m <sup>3</sup>	508.00	508.00	0.00	
差筋	SS400 H125×125×6.5×9 L=0.8m	本	64.00	64.00	0.00	

工事名	小名浜港東港地区防波堤（第二沖）築造工事（二次変更）					事業区分	港湾整備
						工事区分	防波堤（第二沖）
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	増△減	摘要	
構造物撤去工							
撤去工							
根固ブロック撤去	42t/個、L5.0m×B2.5m×H1.6m	個	10.00	10.00	0.00		
雑工							
中詰点検孔設置							
点検孔設置	φ100mm, VU管, L=1.5m	m	12.00	12.00	0.00	点検孔設置 点検孔蓋取付      8箇所	
共通仮設							
共通仮設費							
運搬費							
建設機械器具等運搬	クローラークレーン	台	1.00	1.00	0.00		
仮設材等運搬	敷鉄板(1,524mm×6,096mm, t=22mm)	式	1.00	1.00	1.00	往復(72枚)→往復(108枚)	
事業損失防止施設費							
敷鉄板	敷鉄板(1,524mm×6,096mm, t=22mm)	枚	72.00	72.00	0.00		
技術管理費							
技術管理(1)	施工実態調査	式		1.00	1.00	詳細調査: 3件 モニタリング調査: 1工種	
技術管理(2)	遠隔臨場費用	式		1.00	1.00		
技術管理(3)	BIM/CIM適用工事に要する費用	式		1.00	1.00		
技術管理(4)	諸経費動向調査	式		1.00	1.00		

工事名	小名浜港東港地区防波堤（第二沖）築造工事(二次変更)					事業区分	港湾整備
						工事区分	共通仮設
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	増△減	摘要	
安全費							
標識	標識灯移設	式	1.00	1.00	0.00		
安全対策	安全監視船	式	1.00	1.00	1.00		
営繕費							
営繕費	快適トイレ	式		1.00	1.00	1基	
その他一括計上							
一括計上							
その他							
その他測量業務	ICT測量費用	式	1.00	1.00	0.00		