

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和6年8月23日
契約業者名	東洋建設株式会社 東北支店
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区中央二丁目9番27号
工事の名称	仙台塩釜港石巻港区雲雀野地区航路・泊地(-13m)浚渫工事
工事場所	宮城県石巻市仙台塩釜港石巻港区内
工事種別	港湾土木工事
工事概要	別紙のとおり
工期(自)	令和6年4月26日
工期(至)	令和6年10月31日
変更前の契約金額	¥355,300,000 円(税込み)
変更金額	¥78,100,000 円(税込み)
変更後の契約金額	¥433,400,000 円(税込み)
変更理由	計画変更により、浚渫工、土捨工、共通仮設費(事業損失防止施設費、安全費)の追加変更を行う。 現状不一致により、浚渫工、土捨工、仮設工、共通仮設費(運搬費、事業損失防止施設費、安全費)の変更を行う。 設計変更により、共通仮設費(安全費、技術管理費)の追加変更を行う。 特記仕様書に基づく、仮設工の変更を行う。

工事名	仙台塩釜港石巻港区雲雀野地区航路・泊地(-13m)浚渫工事（変更）				事業区分	港湾整備
					工事区分	航路・泊地・船だまり
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要
航路・泊地・船だまり						
浚渫工						
グラブ浚渫工						
グラブ浚渫	施工水深 -13.6m	m3	50,969.00	62,555.00	11,586	粘土質土砂 N=10未満
土捨工						
土運船運搬工						
土運船運搬	浚渫場所～揚土場	m3	50,969.00	62,555.00	11,586	
揚土土捨工						
起重機船揚土		m3	50,969.00	62,555.00	11,586	
積込(ルｰｽﾞ)		m3	50,969.00	62,555.00	11,586	
土砂等運搬		m3	50,969.00	62,555.00	11,586	
整地		m3	50,969.00	62,555.00	11,586	
仮設工						
揚土場整備						
掘削		m3	3,265.00	4,919.00	1,654	
盛土		m3		1,712.00	1,712	
大型土のう工	流用土	袋		147.00	147	
仮設道路						
敷鉄板設置・撤去	22mm×1,524mm×6,096mm	m2		2,462.00	2,462	
仮設道路設置		m2		3,318.00	3,318	

工事名	仙台塩釜港石巻港区雲雀野地区航路・泊地(-13m)浚渫工事（変更）					事業区分	港湾整備
						工事区分	航路・泊地・船だまり
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要	
共通仮設							
共通仮設費							
回航・えい航費							
回航費 土運船(2隻)	木更津港～仙台塩釜港石巻港区(片道/回)	回	2	2	0		
回航費 土運船(2隻)	木更津港～仙台塩釜港石巻港区(片道/回)	回	2	2	0		
運搬費							
建設機械器具等運搬		式	1.00	1.00	0		
分解組立運搬 バックホウ	山積1.9m3(平積1.4m3)	台	4.00	4.00	0		
仮設材等運搬							
仮設材等運搬	敷鉄板(22mm×1,524mm×6,096mm)	式		1.00	1.00	石巻市内～施工場所 0→425t	
事業損失防止施設費							
水質汚濁防止柵	柵寸22×22m級	式	1.00	1.00	1.00		
安全費							
安全対策	安全監視船	式	1.00	1.00	1.00		
標識	灯浮標ZWB-250型	式		1.00	1.00		
技術管理費費							
技術管理費(1)	諸経費動向調査	式		1.00	1.00		
技術管理費(2)	施工情報調査	式		1.00	1.00	モニタリング調査 0→2工種	
測量業務							
ICT測量業務		式	1.00	1.00	1.00	3次元起工測量:0.05km2→0.09km2 3次元出来形測量:0.05km2→0.10km2	