

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和6年10月30日
契約業者名	東洋建設株式会社 東北支店
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区中央二丁目9番28号
工事の名称	仙台塩釜港石巻港区雲雀野地区航路・泊地(-13m)浚渫工事
工事場所	宮城県石巻市仙台塩釜港石巻港区内
工事種別	港湾土木工事
工事概要	別紙のとおり
工期(自)	令和6年4月26日
工期(至)	令和6年10月31日
変更前の契約金額	¥433,400,000円(税込み)
変更金額	¥51,150,000円(税込み)
変更後の契約金額	¥484,550,000円(税込み)
変更理由	現状不一致により、浚渫工、土捨工、共通仮設費(回航・えい費、運搬費、事業損失防止 施設費、安全費)の変更を行う。 特記仕様書に基づく、仮設工、共通仮設費(技術管理費、営繕費)、スクラップ費の数量確定により変更を行う。 「諸経費検証モデル工事」の履行が確認されたため、割増を考慮した現場管理費率を適用する。

工事名	仙台塩釜港石巻港区雲雀野地区航路・泊地(-13m)浚渫工事(二次変更)					事業区分	港湾整備
						工事区分	航路・泊地・船だまり
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要	
航路・泊地・船だまり							
浚渫工							
グラブ浚渫工							
グラブ浚渫	施工水深 -13.6m	m3	62,555.00	62,555.00	0.00	粘土質土砂 N=10未満	
土捨工							
土運船運搬工							
土運船運搬	浚渫場所～揚土場	m3	62,555.00	62,555.00	0.00		
揚土土捨工							
起重機船揚土		m3	62,555.00	62,555.00	0.00		
積込(ルース)		m3	62,555.00	62,555.00	0.00	山積1.9m3(平積1.4m3)→山積1.4m3(平積1.0m3)	
土砂等運搬		m3	62,555.00	62,555.00	0.00	運搬能力低下含む	
整地		m3	62,555.00	62,555.00	0.00		
仮設工							
揚土場整備							
掘削		m3	4,919.00	4,919.00	0.00		
盛土		m3	1,712.00	1,712.00	0.00		
大型土のう工	流用土	袋	147.00	147.00	0.00		
処分費	廃プラスチック類	式		1.00	1.00	運搬費 0 → 4m3 処分費 0 → 4m3	
仮設道路							
敷鉄板設置・撤去	22mm×1,524mm×6,096mm	m2	2,462.00	2,462.00	0.00		
仮設道路設置		m2	3,318.00	3,318.00	0.00		

工事名	仙台塩釜港石巻港区雲雀野地区航路・泊地(-13m)浚渫工事(二次変更)					事業区分	港湾整備
						工事区分	航路・泊地・船だまり
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要	
共通仮設							
共通仮設費							
回航・えい航費							
回航費 土運船(2隻)	木更津港～仙台塩釜港石巻港区(片道/回)	回	2.00	0.00	△ 2.00		
回航費 土運船(2隻)	木更津港～仙台塩釜港石巻港区(片道/回)	回	2.00	0.00	△ 2.00		
回航費 土運船(1隻)	木更津港～仙台塩釜港石巻港区(片道/回)	回		6.00	6.00		
回航費 起重機船	仙台塩釜港石巻港区～大船渡港(片道/回)	回		1.00	1.00	200t吊	
えい航費 起重機船	小網倉港～仙台塩釜港石巻港区(片道/回)	回		1.00	1.00	200t吊	
運搬費							
建設機械器具等運搬							
分解組立運搬 バックホウ	山積1.9m3(平積1.4m3)→山積1.4m3(平積1.0m3)	台	4.00	4.00	0.00		
仮設材等運搬							
仮設材等運搬	敷鉄板(22mm×1,524mm×6,096mm)	式	1.00	1.00	0.00	石巻市内～施工場所 425t	
事業損失防止施設費							
水質汚濁防止枠	枠寸22×22m級	式	1.00	1.00	1.00		
安全費							
安全対策	安全監視船	式	1.00	1.00	1.00		
標識	灯浮標ZWB-250型	式	1.00	1.00	0.00		
技術管理費							
技術管理費(1)	諸経費動向調査	式	1.00	1.00	0.00		
技術管理費(2)	施工情報調査	式	1.00	1.00	0.00	モニタリング調査 2工種	
技術管理費(3)	遠隔臨場	式		1.00	1.00		

工事名	仙台塩釜港石巻港区雲雀野地区航路・泊地(-13m)浚渫工事(二次変更)				事業区分	港湾整備
					工事区分	航路・泊地・船だまり
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要
営繕費 快適トイレ		式		1.00	1.00	0 → 2基
測量業務 ICT測量業務		式	1.00	1.00	0.00	3次元起工測量:0.09km2 3次元出来形測量:0.10km2
その他一括計上 スクラップ スクラップ費		式		1.00	1.00	0 → 740kg (H2) 0 → 50kg (H3)