契約の内容

契約年月日	令和6年4月26日
契約業者名	東洋建設株式会社 東北支店
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区中央二丁目9番27号
工事の名称	仙台塩釜港石巻港区雲雀野地区航路・泊地(-13m)浚渫工事
工事場所	宮城県石巻市仙台塩釜港石巻港区内
工事種別	港湾土木工事
工事概要	別紙のとおり
工期(自)	令和6年4月26日
工期(至)	令和6年10月31日
契約金額	¥355, 300, 000 円(税込み)

工事数量総括表

工事名	仙台塩釜港石巻港区雲雀野地区航路・泊地 (-13m) 浚渫工事						港湾整備
							航路・泊地・船だまり
工事区分・工種・種別・	細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要
航路・泊地・船だまり							
浚渫工							
グラブ浚渫エ							
グラブ浚渫		施工水深 -13.6m	m3		50, 969. 00		粘土質土砂 N=10未満
土捨工							
土運船運搬工							
土運船運搬		浚渫場所~揚土場	m3		50, 969. 00		
揚土土捨工							
起重機船揚土			m3		50, 969. 00		
積込(ルーズ)			m3		50, 969. 00		
土砂等運搬			m3		50, 969. 00		
整地			m3		50, 969. 00		
仮設工							
揚土場整備							
掘削			m3		3, 265. 00		
共通仮設							
共通仮設費							
回航・えい航費							
回航			式		1.00		
回航費 土運船	(2隻)	木更津港~仙台塩釜港石巻港区(片道/ 回)	回		2. 00		
回航費 土運船	(2隻)	木更津港~仙台塩釜港石巻港区(片道/回)	回		2. 00		

工事数量総括表

工事名	仙台塩釜港石巻港区雲雀	 野地区航路・泊地(-13m)浚渫工事	事業区分	港湾整備		
_ 			工事区分	航路・泊地・船だまり		
工事区分・工種・種別・	細別	規格	単位	数量(前回) 数量(今回)	数量増△減	摘要
運搬費						
建設機械器具等運	直搬		式	1.00		
分解組立運搬	バックホウ	山積1.9m3(平積1.4m3)	台	4. 00		
事業損失防止施設費	ì					
水質汚濁防止枠		枠寸22×22m級	式	1.00		
安全費						
安全対策		安全監視船	式	1.00		
測量業務						
ICT測量業務			式	1.00		3次元起工測量:0.05km2 3次元出来形測量:0.05km2