

# 予定価格の積算内訳書

令和6年度

港名 仙台塩釜港石巻港区

件名 仙台塩釜港石巻港区雲雀野地区航路・泊地(-13m)浚渫工事

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 仙台塩釜港石巻港区雲雀野地区航路・泊地(-13m)浚渫工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	184,590,259	
航路・泊地・船だまり	1式	184,590,259	
浚渫工	1式	87,076,250	
グラブ浚渫工	1式	87,076,250	グラブ浚渫(ICT) 50,969.00m <sup>3</sup> 、グラブ浚渫船(普通地盤用)拘束 1.00式
土捨工	1式	96,356,893	
土運船運搬工	1式	22,681,205	土運船運搬 50,969.00m <sup>3</sup>
揚土土捨工	1式	73,675,688	起重機船揚土 50,969.00m <sup>3</sup> 、積込(ルーズ) 50,969.00m <sup>3</sup> 、土砂等運搬 50,969.00m <sup>3</sup> 、整地 50,969.00m <sup>3</sup>
仮設工	1式	1,157,116	
揚土場改良	1式	1,157,116	掘削 3,265.00m <sup>3</sup>
直接測量費	1式	4,166,999	
測量業務	1式	4,166,999	
マルチビーム測深	1式	4,166,999	
マルチビーム測深	1式	4,090,999	測量準備(ICT) 1.00式、機材運搬(1)(2往復当り) 1.00式、機材運搬(2)(2往復当り) 1.00式、 艀装テスト(1)(ICT) 1.00式、艀装テスト(2)(ICT) 1.00式、測深(1)(ICT) 0.05km <sup>2</sup> 、測深(2)(ICT) 0.05km <sup>2</sup> 、 起工時データ整理(ICT) 1.00式、3次元設計データ作成(ICT) 1.00施設、竣工時データ整理(浚渫工)(ICT) 1.00式
直接経費	1式	76,000	業務成果品費 1.00式

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 仙塩釜港石巻港区雲雀野地区航路・泊地(-13m)浚渫工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	184,590,259	
間接工事費	1式	119,530,422	
共通仮設費(計)	1式	64,791,194	
共通仮設費(積上)	1式	45,021,021	回航費、運搬費、事業損失防止施設費、安全費
共通仮設費(率)	1式	19,016,306	
現場環境改善費	1式	753,867	
現場管理費	1式	54,739,228	
工事原価	1式	304,120,681	
一般管理費等	1式	44,667,671	
契約保証費	1式	121,648	
工事価格	1式	348,910,000	
直接測量費	1式	3,899,714	
諸経費	1式	2,850,286	
測量作業費	1式	6,750,000	
直接原価	1式	267,285	
直接人件費	1式	259,500	
直接経費			

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 仙台塩釜港石巻港区雲雀野地区航路・泊地(-13m)浚渫工事

名称	数量	金額	内訳
	1式	7,785	
その他原価	1式	139,740	
業務原価	1式	407,025	
一般管理費等	1式	212,975	
測量調査費	1式	620,000	
測量業務価格	1式	7,370,000	
合併予定工事価格	1式	356,280,000	