

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年2月27日
契約業者名	若築建設株式会社 東北支店
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区本町2丁目10番28号
工事の名称	久慈港湾口地区防波堤本体工事
工事場所	岩手県久慈市久慈港港内
工事種別	港湾土木工事
工事概要	別紙のとおり
工期（自）	令和6年6月24日
工期（至）	令和7年2月28日
変更前の契約金額	¥470,140,000 円（税込み）
変更金額	¥-6,270,000 円（税込み）
変更後の契約金額	¥463,870,000 円（税込み）
変更理由	計画変更により、本体工、共通仮設費（安全費）の変更を行う。 設計変更により、共通仮設費（技術管理費）を変更する。 併せて、特記仕様書に基づく共通仮設費（技術管理費及び営繕費）の確定により変更を行う。

工事数量総括表

工事名	久慈港湾口地区防波堤本体工事(変更)				事業区分	港湾整備
					工事区分	防波堤
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増・△減	摘要
防波堤						
本体工（ケーソン式）						
ケーソン製作工（FD製作） 北堤5区						
ケーソン製作用台船		式	1.00	1.00	0.00	
底面	アスファルトルーフィング	m2	630.00	630.00	0.00	
足場		式	1.00	1.00	0.00	枠組足場 1,353m2
鉄筋	SD345	kg	149,625.00	149,625.00	0.00	内足場 2,160m2 D13(通水孔補強筋含む) 67,104kg D16(仮置用ワイヤー補強筋含む) 7,678kg D19 48,808kg D22 1,014kg D25 25,021kg
型枠		m2	6,320.00	6,320.00	0.00	
コンクリート	30-12-25 BB	m3	1,486.00	1,486.00	0.00	
付帯設備加工取付	ワイヤーφ 40、塩化ビニル管VU200	式	1.00	1.00	0.00	
ケーソン進水据付工（1） 北堤5区						
上蓋		函	1.00	1.00	0.00	
進水		函	1.00	1.00	0.00	

工事数量総括表

工事名	久慈港湾口地区防波堤本体工事(変更)				事業区分	港湾整備
					工事区分	防波堤
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増・△減	摘要
仮置		函	1.00	1.00	0.00	
バラスト	18-8-40 BB	m3	463.00	463.00	0.00	
ケーソン製作工(海上打継製作) 北堤5区						
支保		式	1.00	1.00	0.00	支保 147m
						パイプサポート支保 99空m3
足場		式	1.00	1.00	0.00	枠組足場 818m2
						内足場 1,632m2
鉄筋	SD345	kg	72,647.00	72,647.00	0.00	D13(通水孔補強筋含む) 21,032kg
						D16(据付用ワイヤー補強筋含む) 1,538kg
						D19 29,563kg
						D22 867kg
						D25 19,647kg
型枠		m2	3,779.00	3,779.00	0.00	
コンクリート	30-12-25 BB	m3	635.00	635.00	0.00	
付帯設備加工取付	ワイヤーφ 46、塩化ビニル管VU200	式	1.00	1.00	0.00	
ケーソン進水据付工(2) 北堤5区						
上蓋		函	1.00	0.00	△1.00	
仮置		函	1.00	0.00	△1.00	

工事数量総括表

工事名	久慈港湾口地区防波堤本体工事(変更)				事業区分	港湾整備
					工事区分	防波堤
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増・△減	摘要
共通仮設						
共通仮設費						
運搬費						
建設機械器具等運搬	クローラクレーン	式	1.00	1.00	0.00	復路1台
安全費						
安全対策	安全監視船	式	1.00	1.00	1.00	
技術管理費						
技術管理(1)	施工実態調査	式	1.00	1.00	0.00	モニタリング調査 1 工種
技術管理(2)	諸経費動向調査	式		1.00	1.00	
技術管理(3)	遠隔臨場費	式		1.00	1.00	
営繕費						
営繕	快適トイレ	式		1.00	1.00	
その他一括計上						
スクラップ		式	1.00	1.00	0.00	181kg