

予定価格の積算内訳書

令和6年度

港名 久慈港

件名 久慈港湾口地区防波堤本体工事

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 久慈港湾口地区防波堤本体工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費			
	1式	299,382,903	
防波堤			
	1式	299,382,903	
本体工 (ケーソン式)			
	1式	299,382,903	
ケーソン製作工 (FD製作) 北堤5区	1式	208,834,794	ケーソン製作用台船運転 1.00式、ルーフィング敷設 630.00m ² 、鋼製枠組足場架払 (1) 1,353.00m ² 、 内足場架払 (1) 2,160.00m ² 、鉄筋加工組立 (1) - 1 67,104.00kg、鉄筋加工組立 (1) - 2 7,678.00kg、 鉄筋加工組立 (1) - 3 48,808.00kg、鉄筋加工組立 (1) - 4 1,014.00kg、 鉄筋加工組立 (1) - 5 25,021.00kg、鋼製型枠組立組外 (1) 6,320.00m ² 、 コンクリート打設 (1) - 1 1,486.00m ³ 、付帯設備加工取付 (1) 1.00式
ケーソン進水据付工 (1) 北堤5区	1式	16,732,078	ケーソン仮置用上蓋取付・取外 (1) 1.00函、ケーソン進水 (ケーソン製作用台船方式) 1.00回、 ケーソン仮置 (1) 1.00函、コンクリート打設 (2) - 1 463.00m ³
ケーソン製作工 (海上打継製 作) 北堤5区	1式	69,508,529	支保組立組外 147.00m、ハーフ・サポ 99.00空m ³ 、鋼製枠組足場架払 (2) (矩形部) 283.00m ² 、 内足場架払 (2) (矩形部) 864.00m ² 、鋼製枠組足場架払 (2) (斜面部) 535.00m ² 、 内足場架払 (2) (斜面部) 768.00m ² 、鉄筋加工組立 (2) (矩形部) - 1 8,199.00kg、 鉄筋加工組立 (2) (矩形部) - 2 684.00kg、鉄筋加工組立 (2) (矩形部) - 3 8,586.00kg、 鉄筋加工組立 (2) (矩形部) - 4 145.00kg、鉄筋加工組立 (2) (矩形部) - 5 5,246.00kg、 鉄筋加工組立 (2) (斜面部) - 1 12,833.00kg、鉄筋加工組立 (2) (斜面部) - 2 854.00kg、 鉄筋加工組立 (2) (斜面部) - 3 20,977.00kg、鉄筋加工組立 (2) (斜面部) - 4 722.00kg、 鉄筋加工組立 (2) (斜面部) - 5 14,401.00kg、鋼製型枠組立組外 (2) (矩形部) 1,365.00m ² 、 鋼製型枠組立組外 (2) (全面張方式) 2,414.00m ² 、コンクリート打設 (3) - 1 223.00m ³ 、 コンクリート打設 (3) - 2 412.00m ³ 、特殊養生 2,601.00空m ³ 、付帯設備加工取付 (2) 1.00式
ケーソン進水据付工 (2) 北堤5区	1式	4,307,502	ケーソン据付用上蓋取付・取外 (2) 1.00函、ケーソン仮置 (2) 1.00函

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 久慈港湾口地区防波堤本体工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	299,382,903	
間接工事費	1式	108,759,823	
共通仮設費(計)	1式	23,642,603	
共通仮設費(積上)	1式	829,627	運搬費、安全費、技術管理費
共通仮設費(率)	1式	21,585,507	
現場環境改善費	1式	1,227,469	
現場管理費	1式	85,117,220	
工事原価	1式	408,142,726	
一般管理費等	1式	57,380,459	
契約保証費	1式	163,257	
スクラップ	1式	6,442	
工事価格	1式	465,680,000	
予定工事価格	1式	465,680,000	