

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年2月21日
契約業者名	五洋・りんかい日産特定建設工事共同体 代表者 五洋建設株式会社 東北支店
契約業者の住所	仙台市青葉区二日町16番20号
工事の名称	酒田港外港地区岸壁(－12m)築造工事
工事場所	山形県酒田市 大浜地先及び高砂地先
工事種別	港湾土木工事
工事概要	別紙のとおり
工期(自)	令和6年7月16日
工期(至)	令和7年11月28日
変更前の契約金額	¥1,874,611,200 円(税込み)
変更金額	¥84,150,000 円(税込み)
変更後の契約金額	¥1,958,761,200 円(税込み)
変更理由	計画変更により、土工、及び構造物撤去工を変更する。

工事数量総括表

工事名	酒田港外港地区岸壁(-12m) 築造工事(変更)				事業区分	港湾整備
					工事区分	岸壁(-12m)
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要
岸壁(-12m)						
本體工(鋼管矢板式)						
鋼管矢板工						
鋼管矢板製作	鋼管矢板 SKY400 φ1300mm t=19 L=27.0m	本	110.00	110.00	0.00	
鋼管矢板打設	鋼管矢板 SKY400 φ1300mm t=19 L=27.0m	本	110.00	110.00	0.00	
土工						
土工						
土砂撤去	裏埋土砂	m3	25,982.00	30,919.00	4,937.00	
構造物撤去工						
撤去工						
裏込石撤去	50kg/個程度	m3	17,190.00	17,190.00	0.00	
ケーソン浮上・仮置(1)	L19.9×B8.0×H7.0m 892t/函	函	11.00	11.00	0.00	中詰砂撤去：7,125m3→7,787m3
ケーソン浮上・仮置(2)	L19.9×B8.8×H8.5m 1,000t/函	函	1.00	1.00	0.00	中詰砂撤去：937m3→1,003m3
根固ブロック撤去	根固ブロック B4.0×H1.5×L3.0m 41.4t/個	個	80.00	80.00	0.00	
基礎捨石撤去	200～500kg/個	m3	16,624.00	19,967.00	3,343.00	
場所打ちコンクリート撤去	B5.5×H6.0×L37.0m	m3	1,221.00	1,310.00	89.00	

工事数量総括表

工事名	酒田港外港地区岸壁(-12m) 築造工事(変更)				事業区分	港湾整備
					工事区分	共通仮設
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要
共通仮設						
共通仮設費						
回航・えい航費						
回航		式	1.00	1.00	0.00	
回航費(1)	杭打船	片道	1.00	1.00	0.00	往路(釧路港～酒田港)
回航費(2)	グラブ浚渫船(硬土盤用・起重機船兼用)	片道	1.00	1.00	0.00	往路(船川港～酒田港)
運搬費						
建設機械器具等運搬		式	1.00	1.00	0.00	
分解組立運搬(1)	トラッククレーン	台	1.00	1.00	0.00	往復
分解組立運搬(2)	クラムシェル	台	2.00	2.00	0.00	往復
分解組立運搬(3)	バックホウ	台	2.00	2.00	0.00	往復
分解組立運搬(4)	クローラクレーン	台	2.00	2.00	0.00	往復
仮設材等運搬	導材	式	1.00	1.00	0.00	往路
技術管理費						
諸経費動向調査		式	1.00	1.00	0.00	

工事数量総括表

工事名	酒田港外港地区岸壁(-12m) 築造工事(変更)				事業区分	港湾整備
					工事区分	調査業務
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要
現地調査						
磁気探査業務						
磁気探査						
探査準備		式	1.00	1.00	0.00	機材運搬 1式
磁気探査		式	1.00	1.00	0.00	準備艀装 1組
						磁気探査 8.40km
解析		式	1.00	1.00	0.00	資料解析 5.80km