(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年7月7日
契約業者名	五洋・りんかい日産特定建設工事共同企業体 代表者 五洋建設株式会社 東北支店
契約業者の住所	仙台市青葉区二日町16番20号
工事の名称	酒田港外港地区岸壁(-12m)築造工事
工事場所	山形県酒田市 大浜地先及び高砂地先
工事種別	港湾土木工事
工事概要	別紙のとおり
工期(自)	令和6年7月16日
工期(至)	令和7年11月28日
変更前の契約金額	¥1,958,761,200円(税込み)
変更金額	¥127,600,000円(税込み)
変更後の契約金額	¥2,086,361,200円(税込み)
変更理由	現状不一致により、土工、構造物撤去工の施工数量の変更、及び共通仮設費(回航費)の変更を行う。また、特記仕様書に基づく、土工(揚土場整備、磁気異常物撤去及び高止杭撤去に伴う施工方法等)、構造物撤去工、現地調査(磁気探査)、及び共通仮設費(安全費、水雷・傷害等保険料)の設計変更を行う。

工事数量総括表

工事名	酒田港外港地区岸壁(-12m) 築造工事(二次変更)				事業区分	港湾整備
					工事区分	岸壁(-12m)
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要
岸壁(-12m)						
本體工(鋼管矢板式)						
鋼管矢板工						
鋼管矢板製作	鋼管矢板 SKY400 φ1300mm t=19 L=27.0m	本	110.00	110.00	0.00	
鋼管矢板打設	鋼管矢板 SKY400 φ1300mm t=19 L=27.0m	本	110.00	110.00	0.00	
土工						
土工						
土砂撤去(1)	裏埋土砂(陸上)	m3	30,919.00	33,905.00	2,986.00	クラムシェル
土砂撤去(2)	裏埋土砂(陸上)	m3		1,498.00	1,498.00	バックホウ
土砂撤去(3)	裏埋土砂(海上)	m3		3,085.00	3,085.00	グラブ浚渫船
土砂撤去(エアリフト)	裏埋土砂(海中)	式		1.00	1.00	
揚土場所整備		式		1.00	1.00	大型土のう製作・設置 350袋
仮設道路工		式		1.00	1.00	(未計上)

工事数量総括表

工事名	酒田港外港地区岸壁(-12m) 築造工事(二次変更)				事業区分	港湾整備
					工事区分	岸壁(-12m)
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要
構造物撤去工						
撤去工						
裏込石撤去	50kg/個程度	m3	17,190.00	17,190.00	0.00	
ケーソン浮上・仮置(1)	L19.9×B8.0×H7.0m 892t/函	函	11.00	11.00	0.00	中詰砂撤去 : 7,787m3→6,680m3
ケーソン浮上・仮置(2)	L19.9×B8.8×H8.5m 1,000t/函	函	1.00	1.00	0.00	中詰砂撤去 : 1,003m3→798m3
根固ブロック撤去	根固ブロック B4.0×H1.5×L3.0m 41.4t/個	個	80.00	80.00	0.00	
基礎捨石撤去	200~500kg/個	m3	19,967.00	19,967.00	0.00	
場所打ちコンクリート撤去	B5.5×H6.0×L37.0m	m3	1,310.00	1,310.00	0.00	
袋詰コンクリート撤去	陸上	m3		201.00	201.00	
袋詰コンクリート撤去	海上	m3		602.00	602.00	
深層混合処理杭撤去		式		1.00	1.00	深層混合処理杭撤去 : 508m3 コアドリリング : 1,449m

工事数量総括表

工事名	酒田港外港地区岸壁(-12m) 築造工事(二次変更)				事業区分	港湾整備
					工事区分	共通仮設
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要
共通仮設						
共通仮設費						
回航・えい航費						
回航		式	1.00	1.00	1.00	
回航費(1)	杭打船	片道	1.00	1.00	0.00	往路(北九州港～酒田港)
回航費(2)	グラブ浚渫船(硬土盤用・起重機船兼用)	片道	1.00	1.00	0.00	往路(秋田港～酒田港)
回航費(3)	土運船	片道		1.00	1.00	往路1隻(船川港～酒田港)
回航費(4)	土運船	片道		1.00	1.00	往路1隻(秋田港～酒田港)
回航費(5)	土運船	片道		1.00	1.00	復路2隻(酒田港～船川港)
運搬費						
建設機械器具等運搬		式	1.00	1.00	0.00	
分解組立運搬(1)	トラッククレーン	台	1.00	1.00	0.00	往復
分解組立運搬(2)	クラムシェル	台	2.00	2.00	0.00	往復
分解組立運搬(3)	バックホウ	台	2.00	2.00	0.00	往復
分解組立運搬(4)	クローラクレーン	台	2.00	2.00	0.00	往復
仮設材等運搬	導材	式	1.00	1.00	0.00	往路
技術管理費						
諸経費動向調査		式	1.00	1.00	0.00	

工事数量総括表

工事名	酒田港外港地区岸壁(-12m) 築造工事(二次変更)				事業区分	港湾整備
					工事区分	共通仮設
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要
安全費						
設標(1)		地点		22.00	22.00	
潜水探査(1)		点		22.00	22.00	11,095m2
設標(2)		地点		1.00	1.00	
潜水探査(2)		点		1.00	1.00	4m2
確認探査		式		1.00	1.00	4m2
水雷・傷害等保険料						
水雷保険		式		1.00	1.00	
傷害保険		式		1.00	1.00	

工事数量総括表

工事名	酒田港外港地区岸壁(-12m) 築造工事(二次変更)				事業区分	港湾整備
					工事区分	調査業務
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要
現地調査						
磁気探査業務						
磁気探査						
探査準備		式	1.00	1.00	0.00	機材運搬 1式
磁気探査		式	1.00	1.00	1.00	準備艀装 1組
						磁気探査 8.40km→25.30km
解析		式	1.00	1.00	1.00	資料解析 5.80km→16.60km
確認探査		式		1.00	1.00	磁気探査 12.10km
解析(2)		式		1.00	1.00	資料解析 4.40km