

(第3回) 契約変更の内容

|          |  |
|----------|--|
| 契約変更年月日  | 令和7年11月28日   |
| 契約業者名    | 五洋・りんかい日産特定建設工事共同企業体<br>代表者 五洋建設株式会社 東北支店  |
| 契約業者の住所  | 仙台市青葉区二日町16番20号  |
| 工事の名称    | 酒田港外港地区岸壁(ー12m)築造工事  |
| 工事場所     | 山形県酒田市 大浜地先及び高砂地先  |
| 工事種別     | 港湾土木工事   |
| 工事概要     | 別紙のとおり   |
| 工期(自)    | 令和6年7月16日  |
| 工期(至)    | 令和7年11月28日   |
| 変更前の契約金額 | ¥2,086,361,200 円(税込み)  |
| 変更金額     | ¥96,140,000 円(税込み)   |
| 変更後の契約金額 | ¥2,182,501,200 円(税込み)  |
| 変更理由     | 現状不一致及び計画変更により、土工、構造物撤去工及び現地調査の施工数量確定により変更する。<br>また、特記仕様書及び設計変更により共通仮設費(回航費、運搬費、技術管理費及び営繕費)の変更を行う。<br>この他「諸経費検証モデル工事」の履行が確認されたため、割増を考慮した現場管理費率を適用する。 |

# 工事数量総括表

| 工事名           | 酒田港外港地区岸壁(-12m) 築造工事(三次変更)          |    |           |           | 事業区分        | 港湾整備                                |
|---------------|-------------------------------------|----|-----------|-----------|-------------|-------------------------------------|
|               |                                     |    |           |           | 工事区分        | 岸壁(-12m)                            |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                                  | 単位 | 数量(前回)    | 数量(今回)    | 数量増△減       | 摘要                                  |
| 岸壁(-12m)      |                                     |    |           |           |             |                                     |
| 本體工(鋼管矢板式)    |                                     |    |           |           |             |                                     |
| 鋼管矢板工         |                                     |    |           |           |             |                                     |
| 鋼管矢板製作        | 鋼管矢板 SKY400 φ1300mm t=19<br>L=27.0m | 本  | 110.00    | 110.00    | 0.00        |                                     |
| 鋼管矢板打設        | 鋼管矢板 SKY400 φ1300mm t=19<br>L=27.0m | 本  | 110.00    | 110.00    | 0.00        |                                     |
| 土工            |                                     |    |           |           |             |                                     |
| 土工            |                                     |    |           |           |             |                                     |
| 土砂撤去(1)       | 裏埋土砂(陸上)                            | m3 | 33,905.00 | 23,371.00 | △ 10,534.00 | クラムシェル                              |
| 土砂撤去(2)       | 裏埋土砂(陸上)                            | m3 | 1,498.00  | 1,498.00  | 0.00        | バックホウ                               |
| 土砂撤去(3)       | 裏埋土砂(海上)                            | m3 | 3,085.00  | 2,159.00  | △ 926.00    | グラブ浚渫船                              |
| 土砂撤去(エアリフト)   | 裏埋土砂(海中)                            | 式  | 1.00      | 1.00      | 0.00        |                                     |
| 揚土場所整備        |                                     | 式  | 1.00      | 1.00      | 0.00        | 大型土のう製作・設置 350袋                     |
| 仮設道路工         |                                     | 式  | 1.00      | 1.00      | 1.00        | —(未計上)— 敷鉄板撤去: 204m2<br>敷鉄板賃料: 243枚 |

# 工事数量総括表

| 工事名           | 酒田港外港地区岸壁(-12m) 築造工事(三次変更)             |    |           |           | 事業区分       | 港湾整備                              |
|---------------|--|----|-----------|-----------|------------|-----------------------------------|
|               |  |    |           |           | 工事区分       | 岸壁(-12m)                          |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                                     | 単位 | 数量(前回)    | 数量(今回)    | 数量増△減      | 摘要                                |
| 構造物撤去工        |  |    |           |           |            |                                   |
| 撤去工           |  |    |           |           |            |                                   |
| 裏込石撤去         | 50kg/個程度                               | m3 | 17,190.00 | 9,035.00  | △ 8,155.00 |                                   |
| ケーソン浮上・仮置(1)  | L19.9×B8.0×H7.0m 892t/函                | 函  | 11.00     | 11.00     | 0.00       | 中詰砂撤去：6,680m3                     |
| ケーソン浮上・仮置(2)  | L19.9×B9.0×H8.5m 1,000t/函              | 函  | 1.00      | 1.00      | 0.00       | 中詰砂撤去：798m3                       |
| 根固ブロック撤去      | 根固ブロック B4.0×H1.5×L3.0m<br>37.3t/個(有孔型) | 個  | 80.00     | 78.00     | △ 2.00     |                                   |
| 基礎捨石撤去        | 200～500kg/個                            | m3 | 19,967.00 | 29,210.00 | 9,243.00   |                                   |
| 場所打ちコンクリート撤去  | B5.5×H6.0×L39.71m                      | m3 | 1,310.00  | 1,310.00  | 0.00       |                                   |
| 袋詰コンクリート撤去    | 陸上                                     | m3 | 201.00    | 201.00    | 0.00       |                                   |
| 袋詰コンクリート撤去    | 海上                                     | m3 | 602.00    | 516.00    | △ 86.00    |                                   |
| 深層混合処理杭撤去     |  | 式  | 1.00      | 1.00      | 0.00       | 深層混合処理杭撤去：508m3<br>コアドリリング：1,449m |
| コンクリートブロック撤去  | B1.5×H1.5×L3.05 15.8t/個                | 個  |           | 1.00      | 1.00       |                                   |

## 工事数量総括表

| 工事名           | 酒田港外港地区岸壁(-12m) 築造工事(三次変更) |    |        |        | 事業区分  | 港湾整備          |
|---------------|----------------------------|----|--------|--------|-------|---------------|
|               |                            |    |        |        | 工事区分  | 共通仮設          |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                         | 単位 | 数量(前回) | 数量(今回) | 数量増△減 | 摘要            |
| 共通仮設          |                            |    |        |        |       |               |
| 共通仮設費         |                            |    |        |        |       |               |
| 回航・えい航費       |                            |    |        |        |       |               |
| 回航            |                            | 式  | 1.00   | 1.00   | 1.00  |               |
| 回航費(1)        | 杭打船                        | 片道 | 1.00   | 1.00   | 0.00  | 往路(北九州港～酒田港)  |
| 回航費(2)        | グラブ浚渫船(硬土盤用・起重機船兼用)        | 片道 | 1.00   | 1.00   | 0.00  | 往路(秋田港～酒田港)   |
| 回航費(3)        | 土運船                        | 片道 | 1.00   | 1.00   | 0.00  | 往路1隻(船川港～酒田港) |
| 回航費(4)        | 土運船                        | 片道 | 1.00   | 1.00   | 0.00  | 往路1隻(秋田港～酒田港) |
| 回航費(5)        | 土運船                        | 片道 | 1.00   | 1.00   | 0.00  | 復路2隻(酒田港～船川港) |
| 回航費(6)        | 杭打船                        | 片道 |        | 1.00   | 1.00  | 復路(酒田港～北九州港)  |
| 回航費(7)        | グラブ浚渫船(硬土盤用・起重機船兼用)        | 片道 |        | 1.00   | 1.00  | 復路(酒田港～船川港)   |
| 回航費(8)        | グラブ浚渫船(硬土盤用)               | 片道 |        | 1.00   | 1.00  | 往路(姫川港～酒田港)   |
| 回航費(9)        | グラブ浚渫船(硬土盤用)               | 片道 |        | 1.00   | 1.00  | 復路(酒田港～七尾港)   |

## 工事数量総括表

| 工事名           | 酒田港外港地区岸壁(-12m)築造工事(三次変更) |    |        |        | 事業区分   | 港湾整備         |
|---------------|---------------------------|----|--------|--------|--------|--------------|
|               |                           |    |        |        | 工事区分   | 共通仮設         |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                        | 単位 | 数量(前回) | 数量(今回) | 数量増△減  | 摘要           |
| 運搬費           |                           |    |        |        |        |              |
| 建設機械器具等運搬     |                           | 式  | 1.00   | 1.00   | 1.00   |              |
| 分解組立運搬(1)     | トラッククレーン                  | 台  | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 往復→往路        |
| 分解組立運搬(2)     | クラムシェル                    | 台  | 2.00   | 2.00   | 0.00   | 往復           |
| 分解組立運搬(3)     | バックホウ                     | 台  | 2.00   | 2.00   | 0.00   | 往復           |
| 分解組立運搬(4)     | クローラクレーン                  | 台  | 2.00   | 0.00   | △ 2.00 | 往復           |
| 仮設材等運搬(1)     | 導材                        | 式  | 1.00   | 1.00   | 0.00   | 往路           |
| 仮設材等運搬(2)     | 敷鉄板 22×1,524×6,096mm      | 式  |        | 1.00   | 1.00   | 復路 22枚       |
| 技術管理費         |                           |    |        |        |        |              |
| 諸経費動向調査       |                           | 式  | 1.00   | 1.00   | 0.00   |              |
| 施工実態調査        |                           | 式  |        | 1.00   | 1.00   | 詳細調査：1件      |
|               |                           |    |        |        |        | モニタリング調査：2工種 |
| BIM/CIM活用費    |                           | 式  |        | 1.00   | 1.00   |              |

## 工事数量総括表

| 工事名           | 酒田港外港地区岸壁 (-12m) 築造工事 (三次変更) |    |    |         |         | 事業区分  | 港湾整備      |
|---------------|------------------------------|----|----|---------|---------|-------|-----------|
|               |                              |    |    |         |         | 工事区分  | 共通仮設      |
| 工事区分・工種・種別・細別 |                              | 規格 | 単位 | 数量 (前回) | 数量 (今回) | 数量増△減 | 摘要        |
| 営繕費           |                              |    |    |         |         |       |           |
| 現場環境改善費       |                              |    | 式  |         | 1.00    | 1.00  | 快適トイレ導入費用 |
| 安全費           |                              |    |    |         |         |       |           |
| 設標 (1)        |                              |    | 地点 | 22.00   | 22.00   | 0.00  |           |
| 潜水探査 (1)      |                              |    | 点  | 22.00   | 22.00   | 0.00  | 11,095m2  |
| 設標 (2)        |                              |    | 地点 | 1.00    | 1.00    | 0.00  |           |
| 潜水探査 (2)      |                              |    | 点  | 1.00    | 1.00    | 0.00  | 4m2       |
| 確認探査          |                              |    | 式  | 1.00    | 1.00    | 0.00  | 4m2       |
| 水雷・傷害等保険料     |                              |    |    |         |         |       |           |
| 水雷保険          |                              |    | 式  | 1.00    | 1.00    | 0.00  |           |
| 傷害保険          |                              |    | 式  | 1.00    | 1.00    | 0.00  |           |

## 工事数量総括表

| 工事名           | 酒田港外港地区岸壁(-12m) 築造工事(三次変更) |    |        |        | 事業区分  | 港湾整備                 |
|---------------|----------------------------|----|--------|--------|-------|----------------------|
|               |                            |    |        |        | 工事区分  | 調査業務                 |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                         | 単位 | 数量(前回) | 数量(今回) | 数量増△減 | 摘要                   |
| 現地調査          |                            |    |        |        |       |                      |
| 磁気探査業務        |                            |    |        |        |       |                      |
| 磁気探査          |                            |    |        |        |       |                      |
| 探査準備          |                            | 式  | 1.00   | 1.00   | 0.00  | 機材運搬 1式              |
| 磁気探査          |                            | 式  | 1.00   | 1.00   | 1.00  | 準備艀装 1組              |
|               |                            |    |        |        |       | 磁気探査 25.30km→23.10km |
| 解析            |                            | 式  | 1.00   | 1.00   | 1.00  | 資料解析 16.60km→15.00km |
| 確認探査          |                            | 式  | 1.00   | 1.00   | 0.00  | 磁気探査 12.10km         |
| 解析(2)         |                            | 式  | 1.00   | 1.00   | 0.00  | 資料解析 4.40km          |