

契約の内容

契約年月日	令和6年7月16日
契約業者名	五洋・りんかい日産特定建設工事共同体 代表者 五洋建設株式会社 東北支店
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区二日町16番20号
工事の名称	酒田港外港地区岸壁（－12m）築造工事
工事場所	山形県酒田市 大浜地先及び高砂地先
工事種別	港湾土木工事
工事概要	別紙のとおり
工期（自）	令和6年7月16日
工期（至）	令和7年11月28日
契約金額	¥1,874,611,200 円（税込み）

工事数量総括表

工事名	酒田港外港地区岸壁(-12m) 築造工事				事業区分	港湾整備
					工事区分	岸壁(-12m)
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要
岸壁(-12m)						
本體工(鋼管矢板式)						
鋼管矢板工						
鋼管矢板製作	鋼管矢板 SKY400 φ1300mm t=19 L=27.0m	本		110.00		
鋼管矢板打設	鋼管矢板 SKY400 φ1300mm t=19 L=27.0m	本		110.00		
土工						
土工						
土砂撤去	裏埋土砂	m3		25,982.00		
構造物撤去工						
撤去工						
裏込石撤去	50kg/個程度	m3		17,190.00		
ケーソン浮上・仮置(1)	L19.9×B8.0×H7.0m 892t/函	函		11.00		中詰砂撤去：7,125m3
ケーソン浮上・仮置(2)	L19.9×B8.8×H8.5m 1,000t/函	函		1.00		中詰砂撤去：937m3
根固ブロック撤去	根固ブロック B4.0×H1.5×L3.0m 41.4t/個	個		80.00		
基礎捨石撤去	200～500kg/個	m3		16,624.00		
場所打ちコンクリート撤去	B5.5×H6.0×L37.0m	m3		1,221.00		

工事数量総括表

工事名	酒田港外港地区岸壁(-12m) 築造工事					事業区分	港湾整備
						工事区分	共通仮設
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要	
共通仮設							
共通仮設費							
回航・えい航費							
回航		式		1.00			
回航費(1)	杭打船	片道		1.00		往路(釧路港～酒田港)	
回航費(2)	グラブ浚渫船(硬土盤用・起重機船兼用)	片道		1.00		往路(船川港～酒田港)	
運搬費							
建設機械器具等運搬		式		1.00			
分解組立運搬(1)	トラッククレーン	台		1.00		往復	
分解組立運搬(2)	クラムシェル	台		2.00		往復	
分解組立運搬(3)	バックホウ	台		2.00		往復	
分解組立運搬(4)	クローラクレーン	台		2.00		往復	
仮設材等運搬	導材	式		1.00		往路	
技術管理費							
諸経費動向調査		式		1.00			

工事数量総括表

工事名	酒田港外港地区岸壁(-12m) 築造工事				事業区分	港湾整備
					工事区分	調査業務
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要
現地調査						
磁気探査業務						
磁気探査						
探査準備		式		1.00		機材運搬 1式
磁気探査		式		1.00		準備艀装 1組
						磁気探査 8.40km
解析		式		1.00		資料解析 5.80km