

予定価格の積算内訳書

令和6年度

港名 酒田港

件名 酒田港外港地区岸壁(-12m)築造工事

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 酒田港外港地区岸壁(-12m)築造工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	1,221,928,882	
岸壁(-12m)	1式	1,221,928,882	
本体工(鋼管矢板式)	1式	629,585,572	
鋼管矢板工	1式	629,585,572	鋼管矢板材料 1.00式、鋼管矢板荷卸 110.00枚・本、鋼管矢板運搬 110.00枚・本、鋼管矢板打設 110.00本、 導材賃料 1.00式、導材設置撤去 170.00m
土工	1式	44,049,882	
土工	1式	44,049,882	掘削 25,982.00m ³ 、土砂等運搬(1) 25,982.00m ³ 、整地(1) 25,982.00m ³
構造物撤去工	1式	548,293,428	
撤去工	1式	548,293,428	硬土盤浚渫(1)(能力補正型) 17,190.00m ³ 、瀨取り投入(自積方式)(1) 17,190.00m ³ 、 土砂等運搬(2) 17,190.00m ³ 、グラブ浚渫(1)(能力補正型) 7,125.00m ³ 、 土運船運搬(1)(能力現行型) 7,125.00m ³ 、バックホウ揚土(1)(能力補正型) 7,125.00m ³ 、 土砂等運搬(3) 7,125.00m ³ 、整地(2) 7,125.00m ³ 、ケーソン仮置(1) 11.00函、 グラブ浚渫(2)(能力補正型) 937.00m ³ 、土運船運搬(2)(能力現行型) 937.00m ³ 、 バックホウ揚土(2)(能力補正型) 937.00m ³ 、土砂等運搬(4) 937.00m ³ 、整地(3) 937.00m ³ 、 ケーソン仮置(2) 1.00函、根固ブロック撤去(海上一連方式) 80.00個、 根固ブロック陸上運搬(陸上連携方式) 80.00個、硬土盤浚渫(1)(能力補正型) 16,624.00m ³ 、 瀨取り投入(自積方式)(2) 16,624.00m ³ 、土砂等運搬(5) 16,624.00m ³ 、現場打ちコンクリート破碎 30.00m、 砕岩(能力補正型) 1,221.00m ³ 、硬土盤浚渫(1)(能力補正型) 1,221.00m ³ 、 瀨取り投入(自積方式)(3) 1,221.00m ³ 、コンクリートガラ運搬 1,221.00m ³

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 酒田港外港地区岸壁(-12m)築造工事

名称	数量	金額	内訳
直接調査費	1式	2,615,023	
現地調査	1式	2,615,023	
磁気探査業務	1式	2,615,023	
磁気探査	1式	2,615,023	探査準備 1.00式、機材運搬(2往復当り) 1.00式、準備・艀装 1.00組、磁気探査 8.40 k m、資料解析 5.80 k m

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 酒田港外港地区岸壁(-12m)築造工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	1,221,928,882	
間接工事費	1式	441,071,491	
共通仮設費(計)	1式	133,299,195	
共通仮設費(積上)	1式	47,764,174	回航・えい航費、運搬費、技術管理費
共通仮設費(率)	1式	82,724,585	
現場環境改善費	1式	2,810,436	
現場管理費	1式	307,772,296	
工事原価	1式	1,663,000,373	
一般管理費等	1式	183,254,427	
契約保証費	1式	665,200	
工事価格	1式	1,846,920,000	
直接調査費	1式	1,582,726	
諸経費	1式	1,267,274	
調査業務費	1式	2,850,000	
直接原価	1式	1,032,297	

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 酒田港外港地区岸壁(-12m)築造工事

名称	数量	金額	内訳
直接人件費	1式	1,032,297	
その他原価	1式	555,891	
業務原価	1式	1,588,188	
一般管理費等	1式	851,812	
設計業務費	1式	2,440,000	
業務価格	1式	5,290,000	
合併予定工事価格	1式	1,852,210,000	