

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和6年12月12日
契約業者名	五洋・りんかい日産特定建設工事共同企業体 代表者 五洋建設株式会社 東北支店
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区二日町16番20号
工事の名称	酒田港外港地区岸壁（－12m）地盤改良工事
工事場所	山形県酒田市 大浜地先及び高砂地先
工事種別	港湾土木工事
工事概要	別紙のとおり
工期（自）	令和6年7月16日
工期（至）	令和7年5月30日
変更前の契約金額	¥604,472,000 円（税込み）
変更金額	¥338,800,000 円（税込み）
変更後の契約金額	¥943,272,000 円（税込み）
変更理由	計画変更により、工期を令和7年5月30日まで延伸し、指定部分1の工期を令和7年3月14日まで、指定部分2の工期を令和7年4月14日までに変更し、指定部分3を削除する。 また、現状不一致により、土工を変更する。併せて、設計変更により、陸上地盤改良工、共通仮設費（運搬費、技術管理費）、現地調査の変更、及び仮設工の追加を行う。

工事数量総括表

工事名	酒田港外港地区岸壁(-12m)地盤改良工事(変更)				事業区分	港湾整備
					工事区分	岸壁(-12m)
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要
岸壁(-12m)						
土工						
土工						
土砂撤去		m3	18,951.00	14,963.00	△ 3,988.00	
土砂盛土		m3		454.00	454.00	
陸上地盤改良工						
固化工						
地盤改良(1)	深層混合処理杭 qu=2500kN、φ2000、L=16.1m	本	42.00	76.00	34.00	
地盤改良(2)	深層混合処理杭 qu=1500kN、φ2000、L=16.1m	本	124.00	155.00	31.00	
地盤改良(3)	深層混合処理杭 qu=2100kN、φ2000、L=14.4m→14.6m	本	48.00	60.00	12.00	
地盤改良(4)	深層混合処理杭 qu=2100kN、φ2000、L=14.4m→14.6m	本	232.00	290.00	58.00	
地盤改良(5)	深層混合処理杭 qu=2100kN、φ2000、L=14.4m→14.6m	本	44.00	55.00	11.00	
地盤改良(6)	深層混合処理杭 qu=2100kN、φ2000、L=16.1m	本	80.00	100.00	20.00	
地盤改良(7)	深層混合処理杭 qu=2100kN、φ2000、L=16.1m	本	44.00	55.00	11.00	
深層混合処理機足場造成	中層混合処理 改良長 L=1.5m~3.8m qu=150kN	式		1.00	1.00	改良土量 0m3→17,504m3
盛上土砂撤去		m3	7,000.00	7,000.00	0.00	(概)

工事数量総括表

工事名	酒田港外港地区岸壁(-12m)地盤改良工事(変更)				事業区分	港湾整備
					工事区分	岸壁(-12m)
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要
仮設道路工						
仮設道路(7)	B=7.0m、t=400mm、岩ズリ	m2		1,450.00	1,450.00	
仮設道路(8)	B=7.0m、t=800mm、岩ズリ	m2		534.00	534.00	
仮設道路(9)	B=7.0m、t=800mm、盛砂＋敷鉄板	m2		454.00	454.00	
仮設道路(10)	B=22.0m、t=800mm、盛砂＋敷鉄板	m2		2,273.00	2,273.00	
仮設道路(11)	B=7.0m、t=800mm、盛砂＋敷鉄板	m2		441.00	441.00	
仮設道路(12)	B=7.0m、t=800mm、岩ズリ	m2		140.00	140.00	
仮設道路(13)	B=7.0m、t=800mm、盛砂＋敷鉄板	m2		514.00	514.00	
仮設道路(14)	B=7.0m、t=800mm、岩ズリ	m2		297.00	297.00	

工事数量総括表

工事名	酒田港外港地区岸壁(-12m)地盤改良工事(変更)				事業区分	港湾整備
					工事区分	共通仮設
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要
共通仮設						
共通仮設費						
運搬費						
建設機械器具等運搬		式	1.00	1.00	1.00	
分解組立運搬	深層混合処理機	台	4.00	4.00	0.00	往復
分解組立運搬(2)	中層混合処理機	台		3.00	3.00	往復
分解組立運搬(3)	ブルドーザ	台		1.00	1.00	往復
仮設材等運搬	敷鉄板 22×1,524×6,096mm	式		1.00	1.00	往復 285枚
技術管理費						
諸経費動向調査		式	1.00	1.00	0.00	
溶出試験	六価クロム	式	1.00	1.00	1.00	深層混合処理工法 1検体→27検体

工事数量総括表

工事名	酒田港外港地区岸壁(-12m)地盤改良工事(変更)				事業区分	港湾整備
					工事区分	調査業務
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要
現地調査						
現地調査						
磁気探査						
鉛直磁気探査	対象深度-7.0~-10.0m	式	1.00	1.00	1.00	鉛直探査(1) 1,950m ² →2,674m ² 鉛直探査(2) 2,670m ² →2,600m ² 磁気異常解析 未計上
土質調査						
事前ボーリング	φ66→φ86	式	1.00	1.00	1.00	試錐長 粘性土 16.60m→43.59m 砂質土 0.00m→111.81m
標準貫入試験		式		1.00	1.00	0回→8回
チェックボーリング	φ86	式	1.00	1.00	1.00	試錐長 改良体 150.80m→122.80m
土質試験	力学試験	式	1.00	1.00	1.00	一軸圧縮試験 30組→24組

工事数量総括表

工事名	酒田港外港地区岸壁(-12m)地盤改良工事(変更)				事業区分	港湾整備
					工事区分	調査業務
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要
間接調査						
磁気探査						
準備	調査準備	式	1.00	1.00	0.00	
運搬		式	1.00	1.00	0.00	磁気探査機器 1式
						事前ボーリング機材 1式
						事前ボーリング試料 1式
						チェックボーリング機材 1式
						チェックボーリング試料 1式
位置測量		式	1.00	1.00	1.00	490点→576点
施工管理		式	1.00	1.00	0.00	