

契約の内容

契約年月日	令和6年7月16日
契約業者名	五洋・りんかい日産特定建設工事共同企業体 代表者 五洋建設株式会社 東北支店
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区二日町16番20号
工事の名称	酒田港外港地区岸壁（－1 2 m）地盤改良工事
工事場所	山形県酒田市 大浜地先及び高砂地先
工事種別	港湾土木工事
工事概要	別紙のとおり
工期（自）	令和6年7月16日
工期（至）	令和6年3月25日
契約金額	¥604,472,000 円（税込み）

# 工事数量総括表

工事名	酒田港外港地区岸壁(-12m)地盤改良工事				事業区分	港湾整備
					工事区分	岸壁(-12m)
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要
岸壁(-12m)						
土工						
土工						
土砂撤去		m3		18,951.00		
陸上地盤改良工						
固化工						
地盤改良(1)	深層混合処理杭 qu=2500kN、φ2000、L=16.1m	本		42.00		
地盤改良(2)	深層混合処理杭 qu=1500kN、φ2000、L=16.1m	本		124.00		
地盤改良(3)	深層混合処理杭 qu=2100kN、φ2000、L=14.4m	本		48.00		
地盤改良(4)	深層混合処理杭 qu=2100kN、φ2000、L=14.4m	本		232.00		
地盤改良(5)	深層混合処理杭 qu=2100kN、φ2000、L=14.4m	本		44.00		
地盤改良(6)	深層混合処理杭 qu=2100kN、φ2000、L=16.1m	本		80.00		
地盤改良(7)	深層混合処理杭 qu=2100kN、φ2000、L=16.1m	本		44.00		
盛上土砂撤去		m3		7,000.00		(概)

## 工事数量総括表

工事名	酒田港外港地区岸壁(-12m)地盤改良工事				事業区分	港湾整備
					工事区分	共通仮設
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要
共通仮設						
共通仮設費						
運搬費						
建設機械器具等運搬		式		1.00		
分解組立運搬	深層混合処理機	台		4.00		往復
技術管理費						
諸経費動向調査		式		1.00		
溶出試験	六価クロム	式		1.00		深層混合処理工法

## 工事数量総括表

工事名	酒田港外港地区岸壁(-12m)地盤改良工事				事業区分	港湾整備
					工事区分	調査業務
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要
現地調査						
現地調査						
磁気探査						
鉛直磁気探査	対象深度-7.0~-10.0m	式		1.00		鉛直探査(1) 1,950m2 鉛直探査(2) 2,670m2
土質調査						
事前ボーリング	φ66	式		1.00		試錐長 粘性土 16.60m
チェックボーリング	φ86	式		1.00		試錐長 改良体 150.80m
土質試験	力学試験	式		1.00		一軸圧縮試験 30組

## 工事数量総括表

工事名	酒田港外港地区岸壁(-12m)地盤改良工事				事業区分	港湾整備
					工事区分	調査業務
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要
間接調査						
磁気探査						
準備	調査準備	式		1.00		
運搬		式		1.00		磁気探査機器 1式
						事前ボーリング機材 1式
						事前ボーリング試料 1式
						チェックボーリング機材 1式
						チェックボーリング試料 1式
位置測量		式		1.00		
施工管理		式		1.00		