

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年2月27日
契約業者名	若築建設株式会社 東北支店
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区本町2丁目10番28号
工事の名称	久慈港湾口地区防波堤（北堤）消波ブロック据付外工事
工事場所	岩手県久慈市久慈港港内
工事種別	港湾土木工事
工事概要	別紙のとおり
工期（自）	令和6年5月20日
工期（至）	令和7年2月28日
変更前の契約金額	¥294,195,000 円（税込み）
変更金額	¥28,600,000 円（税込み）
変更後の契約金額	¥322,795,000 円（税込み）
変更理由	現状不一致により、基礎工、被覆・根固工及び共通仮設費（安全費）を変更する。 設計変更により、消波工及び共通仮設費（役務費及び技術管理費）を変更する。 併せて、特記仕様書に基づく共通仮設費（技術管理費及び営繕費）の確定により変更を行う。

工事数量総括表

工事名	久慈港湾口地区防波堤(北堤)消波ブロック据付外工事(変更)				事業区分	港湾整備
					工事区分	防波堤
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要
防波堤						
構造物撤去工						
撤去工						
ブロック撤去	エックスブロック	個	52.00	52.00	0.00	エックスブロック16t型： 52個(水中仮置)
基礎工						
洗掘防止工						
洗掘防止	洗掘防止マット	m2	378.00	378.00	0.00	
基礎捨石工						
基礎捨石	30～500kg/個程度	m3	355.00	470.00	115.00	[ICT施工]
被覆・根固工						
被覆石工						
被覆石	800～1,000kg/個程度	m3	1,292.00	1,621.00	329.00	
被覆均し	±30cm	m2	990.00	1,103.00	113.00	
被覆ブロック工						
被覆ブロック据付	エックスブロック	個	130.00	130.00	0.00	[ICT施工] エックスブロック16t型： 52個(転用) エックスブロック16t型： 78個(支給材料)

工事数量総括表

工事名	久慈港湾口地区防波堤(北堤)消波ブロック据付外工事(変更)				事業区分	港湾整備
					工事区分	防波堤
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増・△減	摘要
消波工						
消波ブロック工						
消波ブロック据付		個	102.00	102.00	0.00	[ICT施工] テラブロック 64t型(重量型) : 102個(支給材料)
共通仮設						
共通仮設費						
運搬費						
建設機械器具等運搬	クローラクレーン	式	1.00	1.00	0.00	諏訪下地区 2台(積出し・積卸し)
安全費						
安全対策	安全監視船	式	1.00	1.00	1.00	
役務費						
借上げ料等	港湾施設占用料	式		1.00	1.00	
技術管理費						
技術管理(1)	諸経費動向調査	式		1.00	1.00	
技術管理(2)	施工実態調査	式	1.00	1.00	0.00	モニタリング調査3工種、 詳細調査2工種
技術管理(3)	BIM/CIM活用工事に要する費用	式		1.00	1.00	

工事数量総括表

工事名	久慈港湾口地区防波堤(北堤)消波ブロック据付外工事(変更)				事業区分	港湾整備
					工事区分	共通仮設
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増・△減	摘要
営繕費						
営繕	快適トイレ	式		1.00	1.00	
その他一括計上						
その他工事費(測量業務価格)		式	1.00	1.00	0.00	3次元起工測量(基礎捨石)、 3次元数量計算(基礎捨石)