

契約の内容

契約年月日	令和6年5月20日
契約業者名	若築建設株式会社 東北支店
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区本町2丁目10番28号
工事の名称	久慈港湾口地区防波堤（北堤）消波ブロック据付外工事
工事場所	岩手県久慈市久慈港港内
工事種別	港湾土木工事
工事概要	別紙のとおり
工期（自）	令和6年5月20日
工期（至）	令和7年2月28日
契約金額	¥294,195,000 円（税込み）

工事数量総括表

工事名	久慈港湾口地区防波堤(北堤)消波ブロック据付外工事				事業区分	港湾整備
					工事区分	防波堤
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増・△減	摘要
防波堤						
構造物撤去工						
撤去工						
ブロック撤去	エクスブロック	個		52.00		エクスブロック16t型： 52個(水中仮置)
基礎工						
洗掘防止工						
洗掘防止	洗掘防止マット	m2		378.00		
基礎捨石工						
基礎捨石	30～500kg/個程度	m3		355.00		[ICT施工]
被覆・根固工						
被覆石工						
被覆石	800～1,000kg/個程度	m3		1,292.00		
被覆均し	±30cm	m2		990.00		
被覆ブロック工						
被覆ブロック据付	エクスブロック	個		130.00		[ICT施工] エクスブロック16t型： 52個(転 用) エクスブロック16t型： 78個(支給材料)

工事数量総括表

工事名	久慈港湾口地区防波堤(北堤)消波ブロック据付外工事				事業区分	港湾整備
					工事区分	共通仮設
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増・△減	摘要
消波工						
消波ブロック工						
消波ブロック据付		個		102.00		[ICT施工] テトラポット 64t型(重量型) : 102個(支給材料)
共通仮設						
共通仮設費						
運搬費						
建設機械器具等運搬	クローラクレーン	式		1.00		諏訪下地区 2台(積出し・積卸し)
安全費						
安全対策	安全監視船	式		1.00		
技術管理費						
技術管理	施工実態調査	式		1.00		モニタリング調査3工種、 詳細調査2工種
その他一括計上						
その他工事費(測量業務価格)		式		1.00		3次元起工測量(基礎捨石)、 3次元数量計算(基礎捨石)