

予定価格の積算内訳書

令和6年度

港名 久慈港

件名 久慈港湾口地区防波堤(北堤)消波ブロック据付外工事

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 久慈港湾口地区防波堤(北堤)消波ブロック据付外工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費			
	1式	159,707,048	
防波堤			
	1式	159,707,048	
構造物撤去工			
	1式	6,726,668	
撤去工			ブロック撤去(1スイング内) 52.00個
	1式	6,726,668	
基礎工			
	1式	10,704,764	
洗掘防止工			合成樹脂系マット敷設 378.00m ²
	1式	5,690,034	
基礎捨石工			捨石投入(ICT) 355.00m ³
	1式	5,014,730	
被覆・根固工			
	1式	94,218,325	
被覆石工			被覆石投入 1,292.00m ³ 、被覆均し(水中)-1 387.00m ² 、被覆均し(水中)-2 489.00m ² 、 被覆均し(水中)-3 114.00m ²
	1式	65,352,865	
被覆ブロック工			被覆ブロック運搬仮置(陸上連携方式) 78.00個、被覆ブロック運搬据付(海上一連方式)(ICT) 78.00個、 被覆ブロック据付(1スイング)(ICT) 52.00個
	1式	28,865,460	
消波工			
	1式	48,057,291	
消波ブロック工			消波ブロック運搬仮置(陸上連携方式) 102.00個、消波ブロック運搬据付(海上一連方式)(ICT)-1 99.00個、 消波ブロック運搬据付(海上一連方式)-2 3.00個
	1式	48,057,291	
直接測量費			
	1式	1,827,380	
測量業務			
	1式	1,827,380	
マルチビーム測深			
	1式	1,827,380	
マルチビーム測深			測量準備(ICT) 1.00式、機材運搬(2往復当り) 1.00式、艀装テスト(ICT) 1.00式、測深(ICT) 0.01km ² 、 起工時データ整理(ICT) 1.00式、3次元設計データ作成(ICT) 1.00施設、業務成果品 1.00式
	1式	1,827,380	

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 久慈港湾口地区防波堤(北堤)消波ブロック据付外工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	159,707,048	
間接工事費	1式	93,014,702	
共通仮設費(計)	1式	39,647,492	
共通仮設費(積上)	1式	19,971,585	運搬費、安全費、技術管理費
共通仮設費(率)	1式	18,829,460	
現場環境改善費	1式	846,447	
現場管理費	1式	53,367,210	
工事原価	1式	252,721,750	
一般管理費等	1式	38,127,162	
契約保証費	1式	101,088	
工事価格	1式	290,950,000	
直接測量費	1式	1,560,095	
諸経費	1式	1,249,905	
測量作業費	1式	2,810,000	
直接原価	1式	267,285	
直接人件費	1式	259,500	

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 久慈港湾口地区防波堤(北堤)消波ブロック据付外工事

名称	数量	金額	内訳
直接経費	1式	7,785	
その他原価	1式	139,740	
業務原価	1式	407,025	
一般管理費等	1式	212,975	
測量調査費	1式	620,000	
測量業務価格	1式	3,430,000	
合併予定工事価格	1式	294,380,000	