

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和6年8月26日
契約業者名	株式会社佐々木建設工業
契約業者の住所	青森県青森市青柳一丁目16番93号
工事の名称	八戸港八太郎・河原木地区航路泊地（埋没）付帯施設排水路設置工事
工事場所	青森県八戸市八戸港港内
工事種別	港湾土木工事
工事概要	別紙のとおり
工期（自）	令和6年4月26日
工期（至）	令和6年12月20日
変更前の契約金額	¥276,100,000 円（税込み）
変更金額	なし 円（税込み）
変更後の契約金額	¥276,100,000 円（税込み）
変更理由	受注者からの工期延長申請書により、指定部分の工期を令和6年9月20日まで延伸する。

工事数量総括表

工事名	八戸港八太郎・河原木地区航路泊地（埋没）付帯施設排水路設置工事（変更）				事業区分	港湾整備
					工事区分	航路泊地（埋没）付帯施設
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要
航路泊地（埋没）付帯施設						
仮設工						
土のう工						
土のう製作・設置・撤去		式	1.00	1.00	0.00	製作・設置・撤去（流用材） 20袋
大型土のう工						
大型土のう製作・設置・撤去	1.0t型	式	1.00	1.00	0.00	製作・設置（流用材） 1,693袋 撤去（撤去後土砂転用） 58袋
締切排水工						
ポンプ排水	排水量120以上450m3/h未満、作業時排水	式	1.00	1.00	0.00	ポンプ運転 10日 ポンプ設置・撤去 1箇所
構造物撤去工						
撤去工						撤去・転用
ブロック撤去・仮置	テトラポッド2.0t型	個	48.00	48.00	0.00	（概）
基礎捨石撤去・仮置	30～300kg/個程度	m3	738.00	738.00	0.00	
管きょ工						
管路土工						
管路掘削		m3	2,274.00	2,274.00	0.00	
管路埋戻		m3	7,147.00	7,147.00	0.00	流用材
管基礎工						
砂基礎設置	t=200mm、機械施工	m3	233.00	233.00	0.00	流用材

工事数量総括表

工事名	八戸港八太郎・河原木地区航路泊地（埋没）付帯施設排水路設置工事（変更）				事業区分	港湾整備
					工事区分	航路泊地（埋没）付帯施設
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要
管布設工						
管布設工	φ1,650mm、FRPM(外圧1種)管	m	531.00	531.00	0.00	
巻立てコンクリート工		式	1.00	1.00	0.00	漏洩防止シート 85m2
						型枠 119m2
						コンクリート 73m3
マンホール工						
特殊組立マンホール工	人孔A, B, C, D, E, F					
底部工		式	1.00	1.00	0.00	基礎砕石 40m2
						基礎コンクリート型枠 9m2
						基礎コンクリート 6m3
						インバート型枠 21m2
						インバートコンクリート 12m3
						敷モルタル 40m2
						モルタル上塗 28m2
組立1号マンホール設置(円形部材)	人孔A, B, C, D, E, F、 1号(0.51~0.71m)	式	1.00	1.00	0.00	斜壁(600×900×450) 2個
						斜壁(600×900×300) 4個
						調整リング(600×150) 3個
						調整リング(600×100) 3個
						マンホール蓋、受枠(φ600, T-25) 6組

工事数量総括表

工事名	八戸港八太郎・河原木地区航路泊地（埋没）付帯施設排水路設置工事（変更）				事業区分	港湾整備		
					工事区分	航路泊地（埋没）付帯施設		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要	
ブロック据付工(矩形部材)		人孔A, B, C, D, E, F	個	20.00	20.00	0.00	基礎ブロック(B)2500B形(2500×2500)	1個
							基礎ブロック(MB)2500B形(2500×2500)	1個
							頂版ブロック(S)2500B形(2500×2500)	1個
							基礎ブロック(B)2000A形(2000×1500)	3個
							基礎ブロック(MB)2000A形(2000×1500)	3個
							頂版ブロック(S)2000A形(2000×1500)	3個
							基礎ブロック(B)2000B形(2000×2000)	2個
							基礎ブロック(MB)2000B形(2000×2000)	2個
							中間ブロック(M)2000B形(2000×2000)	2個
							頂版ブロック(S)2000B形(2000×2000)	2個
カルバート工 場所打函渠工 函渠工		内空幅：B=2.0m、内空高：H=1.0m	箇所	1.00	1.00	0.00	基礎砕石	3m2
							基礎コンクリート型枠	0.40m2
							基礎コンクリート	0.60m3
							型枠	14m2
							コンクリート	4m3
							型枠支保工	4空m3
削孔(函渠接続)		φ13mm L=100mm	孔	28.00	28.00	0.00	ケミカルアンカー(R-12N L=100mm)	28本

工事数量総括表

工事名	八戸港八太郎・河原木地区航路泊地（埋没）付帯施設排水路設置工事（変更）				事業区分	港湾整備
					工事区分	航路泊地（埋没）付帯施設
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要
鉄筋工	SD345	kg	342.00	342.00	0.00	D19 142kg D16 34kg D13 166kg
止水板設置		m	7.00	7.00	0.00	
基礎工						
基礎捨石工						
基礎捨石	30～300kg/個程度	m3	617.00	617.00	0.00	転用
捨石荒均し	±20cm	m2	126.00	126.00	0.00	岩ズリ 13m3
消波工						
消波ブロック工						
消波ブロック据付	テトラポッド2.0t型	個	48.00	48.00	0.00	（概）転用