

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和6年9月10日
契約業者名	株式会社佐々木建設工業
契約業者の住所	青森県青森市青柳一丁目16番93号
工事の名称	八戸港八太郎・河原木地区航路泊地（埋没）付帯施設排水路設置工事
工事場所	青森県八戸市八戸港港内
工事種別	港湾土木工事
工事概要	別紙のとおり
工期（自）	令和6年4月26日
工期（至）	令和6年12月20日
変更前の契約金額	¥276,100,000 円（税込み）
変更金額	¥1,430,000 円（税込み）
変更後の契約金額	¥277,530,000 円（税込み）
変更理由	現状不一致により、仮設工の変更を行う。また、設計変更により、管きょ工の変更を行う。併せて、構造物撤去工及び消波工の数量確定により変更を行う。

工事数量総括表

工事名	八戸港八太郎・河原木地区航路泊地（埋没）付帯施設排水路設置工事（二次変更）				事業区分	港湾整備
					工事区分	航路泊地（埋没）付帯施設
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要
航路泊地（埋没）付帯施設						
仮設工						
土のう工						
土のう製作・設置・撤去		式	1.00	1.00	0.00	製作・設置・撤去（流用材） 20袋
大型土のう工						
大型土のう製作・設置・撤去	1.0t型	式	1.00	1.00	0.00	製作・設置（流用材） 1,693袋 撤去（撤去後土砂転用） 58袋
締切排水工						
ポンプ排水	排水量120以上450m3/h未満、作業時排水	式	1.00	1.00	0.00	ポンプ運転 10日 ポンプ設置・撤去 1箇所
ポンプ排水(2)	排水量120以上450m3/h未満、常時排水	式	0.00	1.00	1.00	【指定部分】ポンプ運転 9日 【指定部分】ポンプ設置・撤去 1箇所
敷鉄板設置・撤去工						
敷鉄板設置・撤去	B1, 524mm×L6, 096mm t=22mm	m2	0.00	130.00	130.00	製作・撤去（貸与品） 14枚
構造物撤去工						
撤去工						撤去・転用
ブロック撤去・仮置	テトラポッド2.0t型	個	48.00	110.00	62.00	—(概)—健全88個、1本脚欠け9個、2本脚欠け4個、3本脚欠け9個
	テトラポッド6.3t型	個	0.00	1.00	1.00	健全1個
	テトラポッド10.0t型	個	0.00	3.00	3.00	1本脚欠け3個
基礎捨石撤去・仮置	30～300kg/個程度	m3	738.00	749.00	11.00	

工事数量総括表

工事名	八戸港八太郎・河原木地区航路泊地（埋没）付帯施設排水路設置工事（二次変更）				事業区分	港湾整備
					工事区分	航路泊地（埋没）付帯施設
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要
管きょ工						
管路土工						
管路掘削		m3	2,274.00	2,274.00	0.00	
管路埋戻		m3	7,147.00	7,147.00	0.00	流用材
管基礎工						
砂基礎設置	t=200mm、機械施工	m3	233.00	233.00	0.00	流用材
管布設工						
管布設工	φ1,650mm、FRPM(外圧1種)管	m	531.00	531.00	0.00	
巻立てコンクリート工		式	1.00	1.00	1.00	基礎碎石(t=20cm) 0m3 → 12m3 漏洩防止シート 85m2 型枠 119m2 コンクリート 73m3
マンホール工						
特殊組立マンホール工	人孔A, B, C, D, E, F					
底部工		式	1.00	1.00	0.00	基礎碎石 40m2 基礎コンクリート型枠 9m2 基礎コンクリート 6m3 インバート型枠 21m2 インバートコンクリート 12m3 敷モルタル 40m2 モルタル上塗 28m2

工事数量総括表

工事名	八戸港八太郎・河原木地区航路泊地（埋没）付帯施設排水路設置工事（二次変更）				事業区分	港湾整備
					工事区分	航路泊地（埋没）付帯施設
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要
組立1号マンホール設置(円形部材)	人孔A, B, C, D, E, F、 1号(0.51～0.71m)	式	1.00	1.00	0.00	斜壁(600×900×450) 2個 斜壁(600×900×300) 4個 調整リング(600×150) 3個 調整リング(600×100) 3個 マンホール蓋、受枠(φ600, T-25) 6組
ブロック据付工(矩形部材)	人孔A, B, C, D, E, F	個	20.00	20.00	0.00	基礎ブロック(B)2500B形(2500×2500) 1個 基礎ブロック(MB)2500B形(2500×2500) 1個 頂版ブロック(S)2500B形(2500×2500) 1個 基礎ブロック(B)2000A形(2000×1500) 3個 基礎ブロック(MB)2000A形(2000×1500) 3個 頂版ブロック(S)2000A形(2000×1500) 3個 基礎ブロック(B)2000B形(2000×2000) 2個 基礎ブロック(MB)2000B形(2000×2000) 2個 中間ブロック(M)2000B形(2000×2000) 2個 頂版ブロック(S)2000B形(2000×2000) 2個
カルバート工 場所打函渠工 函渠工	内空幅：B＝2.0m、内空高：H＝1.0m	箇所	1.00	1.00	0.00	基礎碎石 3m2 基礎コンクリート型枠 0.40m2 基礎コンクリート 0.60m3

工事数量総括表

工事名	八戸港八太郎・河原木地区航路泊地（埋没）付帯施設排水路設置工事（二次変更）				事業区分	港湾整備
					工事区分	航路泊地（埋没）付帯施設
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要
削孔(函渠接続) 鉄筋工 止水板設置 基礎工 基礎捨石工 基礎捨石 捨石荒均し 消波工 消波ブロック工 消波ブロック据付 共通仮設 共通仮設費 運搬費 仮設材等運搬	φ13mm L=100mm	孔	28.00	28.00	0.00	型枠 14m2
	SD345	kg	342.00	342.00	0.00	コンクリート 4m3
						型枠支保工 4空m3
						ケミカルアンカー(R-12N L=100mm) 28本
						D19 142kg
						D16 34kg
						D13 166kg
		m	7.00	7.00	0.00	
	30～300kg/個程度	m3	617.00	617.00	0.00	転用
	±20cm	m2	126.00	126.00	0.00	岩ズリ 13m3
テトラポッド2.0t型 テトラポッド6.3t型 テトラポッド10.0t型		個	48.00	110.00	62.00	—(概)—転用 健全88個、1本脚欠け9個、2本脚欠け4個、3本脚欠け9個
		個	0.00	1.00	1.00	健全1個
		個	0.00	3.00	3.00	1本脚欠け3個
敷鉄板(B1, 524mm×L6, 096mm、t=22mm)(市川～施工箇所)		式	0.00	1.00	1.00	往復 14枚