

予定価格の積算内訳書

令和6年度

港名 八戸港

件名 八戸港八太郎・河原木地区航路泊地(埋没)付帯施設排水路設置工事

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 八戸港八太郎・河原木地区航路泊地(埋没)付帯施設排水路設置工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費			
	1式	179,249,181	
航路泊地(埋没)付帯施設	1式	179,249,181	
仮設工	1式	10,796,201	
土のう工	1式	18,600	土のう工 20.00袋
大型土のう工	1式	10,526,001	大型土のう工(1) 1,693.00袋、大型土のう工(2) 58.00袋、掘削 1,693.00m ³ 、土砂等運搬 1,693.00m ³
締切排水工	1式	251,600	ポンプ運転 10.00日、ポンプ設置・撤去 1.00箇所
構造物撤去工	1式	1,066,877	
撤去工	1式	1,066,877	ブロック撤去(1スイング内) 48.00個、掘削 738.00m ³ 、土砂等運搬(基礎捨石運搬) 738.00m ³
管きょ工	1式	141,942,837	
管路土工	1式	15,775,564	掘削 2,274.00m ³ 、掘削 7,941.00m ³ 、土砂等運搬 7,941.00m ³ 、埋戻し 7,147.00m ³
管基礎工	1式	812,573	掘削 259.00m ³ 、土砂等運搬 259.00m ³ 、砂基礎工(機械施工) 233.00m ³
管布設工	1式	125,354,700	強化プラスチック複合管布設工 531.00m、強化プラスチック複合管(材料費) 1.00式、漏洩防止シート敷設 85.00m ² 、鋼製型枠組立組外(重力式) 119.00m ² 、コンクリート打設(陸上) 73.00m ³
マンホール工	1式	22,925,083	
特殊組立マンホール工	1式	22,925,083	基礎砕石・敷モルタル(材料費) 1.00式、型枠(基礎コンクリート) 9.00m ² 、コンクリート(基礎コンクリート打設) 6.00m ³ 、型枠(インバート) 21.00m ² 、コンクリート(陸上)(インバートコンクリート打設) 12.00m ³ 、モルタル上塗り 28.00m ² 、ブロック、蓋、受枠等(材料費) 1.00式、組立マンホール設置工 6.00箇所、基礎・中間・頂版ブロック(材料費) 1.00式、ブロック据付工 20.00個
カルバート工	1式	966,545	

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 八戸港八太郎・河原木地区航路泊地(埋没)付帯施設排水路設置工事

名称	数量	金額	内訳
場所打函渠工	1式	966,545	函渠 4.00m ³ 、コンクリート削孔(電動ハット [®] リル) 28.00孔、ケミカルアンカー(材料費) 1.00式、鉄筋加工組立(1) 142.00k ^g 、鉄筋加工組立(2) 34.00k ^g 、鉄筋加工組立(3) 166.00k ^g 、L型止水板(材料費) 1.00組
基礎工	1式	1,489,526	
基礎捨石工	1式	1,489,526	積込(ルーズ) 617.00m ³ 、土砂等運搬(基礎捨石運搬) 617.00m ³ 、基礎捨石投入(陸上投入) 617.00m ³ 、捨石荒均し(陸上) 126.00m ² 、目潰石(材料費) 13.00m ³
消波工	1式	62,112	
消波ブロック工	1式	62,112	ブロック据付(1スイング) 48.00個

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 八戸港八太郎・河原木地区航路泊地(埋没)付帯施設排水路設置工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	179,249,181	
間接工事費	1式	57,391,162	
共通仮設費(計)	1式	11,543,646	
共通仮設費(率)	1式	10,647,401	
現場環境改善費	1式	896,245	
現場管理費	1式	45,847,516	
工事原価	1式	236,640,343	
一般管理費等	1式	36,035,001	
契約保証費	1式	94,656	
工事価格	1式	272,770,000	
予定工事価格	1式	272,770,000	