

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和6年12月19日
契約業者名	株式会社本間組 東北支店
契約業者の住所	仙台市青葉区本町一丁目11番1号
工事の名称	酒田港外港地区岸壁(ー12m)撤去工事
工事場所	山形県酒田市 大浜地先及び高砂地先
工事種別	港湾土木工事
工事概要	別紙のとおり
工期(自)	令和6年6月24日
工期(至)	令和6年12月20日
変更前の契約金額	¥567,600,000 円(税込み)
変更金額	¥-8,250,000 円(税込み)
変更後の契約金額	¥559,350,000 円(税込み)
変更理由	現状不一致により、構造物撤去工、土工の施工数量の変更及び共通仮設費(回航費)の変更を行う。設計変更により、構造物撤去工及び仮設工の変更を行う。 特記仕様書に基づく、構造物撤去工の工法変更、共通仮設費(営繕費)及び現場管理費の変更を行う。休日確保評価型(工期指定)の試行工事における休日確保達成が確認されたため、労務費、機械賃料、共通仮設費及び現場管理費の変更を行う。 併せて、「諸経費検証モデル工事」の履行が確認されたため、割増を考慮した現場管理費を適用する。

工事数量総括表

工事名	酒田港外港地区岸壁(-12m)撤去工事(変更)				事業区分	港湾整備
					工事区分	岸壁(-12m)
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要
岸壁(-12m)						
構造物撤去工						
取壊し工						
上部工撤去(1)	B=4.8~6.0m、H=2.0m	m3	3,139.00	3,167.00	28.00	
上部工撤去(2)	B=7.8~8.8m、H=1.5m	m3	2,838.00	2,838.00	0.00	
蓋コンクリート撤去	t=0.8m	m3	805.00	1,225.00	420.00	(概)
撤去工(ブロック撤去)						
被覆ブロック撤去	ビーハイブ 12t型	個	580.00	597.00	17.00	
根固ブロック撤去(1)	B4.0×H1.5×L3.0 41.4t/個	個	81.00	78.00	△3.00	
根固ブロック撤去(2)	B3.5×H1.5×L3.0 36.2t/個	個	14.00	17.00	3.00	
異形ブロック撤去(1)	テトラポッド6.3t型	個	50.00	127.00	77.00	1/4欠損14個含む
異形ブロック撤去(2)	テトラポッド2t型	個		1.00	1.00	
異形ブロック撤去(3)	テトラポッド4t型	個		6.00	6.00	1/4欠損1個含む
異形ブロック撤去(4)	テトラポッド5t型	個		3.00	3.00	
異形ブロック撤去(5)	テトラポッド8t型	個		27.00	27.00	1/4欠損2個、3/4欠損1個含む
異形ブロック撤去(6)	テトラポッド10t型	個		3.00	3.00	1/4欠損1個含む

工事数量総括表

工事名	酒田港外港地区岸壁(-12m)撤去工事(変更)				事業区分	港湾整備
					工事区分	岸壁(-12m)
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要
撤去工(基礎捨石撤去)						
基礎捨石撤去	基礎捨石(30~500kg/個)	m3	11,374.00	8,031.00	△3,343.00	
基礎捨石運搬(1)	基礎捨石仮置場(1)	m3	7,374.00	8,031.00	657.00	
基礎捨石運搬(2)	基礎捨石仮置場(2)	m3	4,000.00	0.00	△4,000.00	
土工						
土工						
土砂撤去		m3	14,679.00	12,072.00	△2,607.00	
仮設工						
仮設道路工						
仮設道路(1)	B=7.0m、t=150mm、岩ズリ	m2	5,403.00	5,403.00	0.00	
仮設道路(2)	B=7.0m、t=600mm、岩ズリ	m2	458.00	458.00	0.00	
仮設道路(3)	B=7.0m、t=900mm、岩ズリ	m2		580	580.00	
仮設道路(4)	B=7.0m、t=700mm、岩ズリ	m2		360	360.00	
仮設道路(5)	B=7.0m、t=400mm、岩ズリ	m2		275	275.00	
仮設道路(6)	B=7.0m、t=150mm、岩ズリ	m2		1,680	1,680.00	撤去含む

工事数量総括表

工事名	酒田港外港地区岸壁(-12m)撤去工事(変更)				事業区分	港湾整備
					工事区分	共通仮設
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要
共通仮設						
共通仮設費						
回航・えい航費						
回航		式	1.00	1.00	0.00	
回航費	グラブ浚渫船(硬土盤用・起重機船兼用)	片道	2.00	1.00	△1.00	往復—(船川港～酒田港)— 復路 (酒田港～新潟東港)
運搬費						
建設機械器具等運搬		式	1.00	1.00	0.00	
分解組立運搬(1)	クローラクレーン	台	2.00	2.00	0.00	往復
分解組立運搬(2)	ブルドーザ	台	1.00	1.00	0.00	往復
技術管理費						
諸経費動向調査		式	1.00	1.00	0.00	
施工実態調査		式	1.00	1.00	0.00	モニタリング調査：1工種 詳細調査：1工種
営繕費						
現場環境改善費		式		1.00	1.00	快適トイレ導入費用

工事数量総括表

工事名	酒田港外港地区岸壁(-12m)撤去工事(変更)					事業区分	港湾整備
						工事区分	共通仮設
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要	
その他一括計上							
現場管理費							
現場管理費							
建設キャリアアップシステム		式		1.00	1.00	建設キャリアアップシステム 現場利用料	