

契約の内容

契約年月日	令和6年6月24日
契約業者名	株式会社本間組 東北支店
契約業者の住所	仙台市青葉区本町一丁目11番1号
工事の名称	酒田港外港地区岸壁（-1.2m）撤去工事
工事場所	山形県酒田市 大浜地先及び高砂地先
工事種別	港湾土木工事
工事概要	別紙のとおり
工期（自）	令和6年6月24日
工期（至）	令和6年12月20日
契約金額	¥567,600,000 円（税込み）

工事数量総括表

工事名	酒田港外港地区岸壁(-12m)撤去工事				事業区分	港湾整備
					工事区分	岸壁(-12m)
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要
岸壁(-12m)						
構造物撤去工						
取壊し工						
上部工撤去(1)	B=4.8~6.0m、H=2.0m	m3		3,139.00		
上部工撤去(2)	B=7.8~8.8m、H=1.5m	m3		2,838.00		
蓋コンクリート撤去	t=0.6m	m3		805.00		(概)
撤去工(ブロック撤去)						
被覆ブロック撤去	ビーハイブ 12t型	個		580.00		
根固ブロック撤去(1)	B4.0×H1.5×L3.0 41.4t/個	個		81.00		
根固ブロック撤去(2)	B3.5×H1.5×L3.0 36.2t/個	個		14.00		
異形ブロック撤去		個		50.00		(概)テトラポッド6.3t型を想定
撤去工(基礎捨石撤去)						
基礎捨石撤去	基礎捨石(30~500kg/個)	m3		11,374.00		
基礎捨石運搬(1)	基礎捨石仮置場(1)	m3		7,374.00		
基礎捨石運搬(2)	基礎捨石仮置場(2)	m3		4,000.00		
土工						
土工						
土砂撤去		m3		14,679.00		

工事数量総括表

工事名	酒田港外港地区岸壁(-12m)撤去工事				事業区分	港湾整備
					工事区分	岸壁(-12m)
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要
仮設工						
仮設道路工						
仮設道路(1)	B=7.0m、t=150mm	m2		5,403.00		
仮設道路(2)	B=7.0m、t=600mm	m2		458.00		

工事数量総括表

工事名	酒田港外港地区岸壁(-12m)撤去工事				事業区分	港湾整備
					工事区分	共通仮設
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要
共通仮設						
共通仮設費						
回航・えい航費						
回航		式		1.00		
回航費	グラブ浚渫船(硬土盤用・起重機船兼用)	片道		2.00		往復 (船川港～酒田港)
運搬費						
建設機械器具等運搬		式		1.00		
分解組立運搬(1)	クローラクレーン	台		2.00		往復
分解組立運搬(2)	ブルドーザ	台		1.00		往復
技術管理費						
諸経費動向調査		式		1.00		
施工実態調査		式		1.00		モニタリング調査：1工種 詳細調査：1工種