

予定価格の積算内訳書

令和6年度

港名 酒田港

件名 酒田港外港地区岸壁(-12m)撤去工事

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 酒田港外港地区岸壁(-12m)撤去工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	338,766,755	
岸壁(-12m)	1式	338,766,755	
構造物撤去工	1式	318,442,133	
取壊し工	1式	105,260,028	構造物取壊し(1) 3,139.00m ³ 、コンクリート殻運搬(1) 3,139.00m ³ 、上部コンクリート破砕 2,838.00m ³ 、 構造物取壊し(2) 2,838.00m ³ 、コンクリート殻運搬(2) 2,838.00m ³ 、蓋コンクリート破砕 224.00m ³ 、 構造物取壊し(3) 805.00m ³ 、コンクリート殻運搬(3) 805.00m ³
撤去工(ブロック撤去)	1式	57,369,679	被覆ブロック撤去(海上一連方式) 580.00個、被覆ブロック陸上運搬(陸上連携方式) 580.00個、 根固ブロック撤去(1)(海上一連方式) 81.00個、根固ブロック陸上運搬(1)(陸上連携方式) 81.00個、 根固ブロック撤去(2)(海上一連方式) 14.00個、根固ブロック陸上運搬(2)(陸上連携方式) 14.00個、 異形ブロック撤去(海上一連方式) 50.00個、異形ブロック陸上運搬(陸上連携方式) 50.00個
撤去工(基礎捨石撤去)	1式	155,812,426	基礎捨石撤去(硬土盤浚渫)(能力補正型) 11,374.00m ³ 、瀬取り投入(自積方式)(1) 7,374.00m ³ 、 瀬取り投入(自積方式)(2) 4,000.00m ³
土工	1式	13,541,376	
土工	1式	13,541,376	掘削(1) 10,441.00m ³ 、土砂等運搬(1) 10,441.00m ³ 、掘削(2) 4,238.00m ³ 、 土砂等運搬(2) 4,238.00m ³ 、整地 14,679.00m ³
仮設工	1式	6,783,246	
仮設道路工	1式	6,783,246	仮設道路設置(1) 5,403.00m ² 、路体盛土材料費 234.00m ³ 、路体(築堤)盛土 234.00m ³ 、 仮設道路設置(2) 458.00m ²

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 酒田港外港地区岸壁(-12m)撤去工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	338,766,755	
間接工事費	1式	156,891,196	
共通仮設費(計)	1式	62,186,126	
共通仮設費(積上)	1式	33,323,199	回航・えい航費、運搬費、技術管理費
共通仮設費(率)	1式	27,541,737	
現場環境改善費	1式	1,321,190	
現場管理費	1式	94,705,070	
工事原価	1式	495,657,951	
一般管理費等	1式	67,603,786	
契約保証費	1式	198,263	
工事価格	1式	563,460,000	
予定工事価格	1式	563,460,000	