

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和6年9月9日
契約業者名	東洋建設株式会社 東北支店
契約業者の住所	仙台市青葉区中央二丁目9番27号
工事の名称	仙台塩釜港石巻港区雲雀野地区岸壁(-12m)本体工事
工事場所	宮城県石巻市仙台塩釜港石巻港区内
工事種別	港湾土木工事
工事概要	別紙のとおり
工期(自)	令和6年7月18日
工期(至)	令和7年2月14日
変更前の契約金額	¥485,551,000 円(税込み)
変更金額	¥134,475,000 円(税込み)
変更後の契約金額	¥620,026,000 円(税込み)
変更理由	計画変更により、止水板製作費用の変更を行う。 また、設計変更により、本体工及びスクラップ費の変更を行う。併せて、受注者からの工期延長申請書の提出により、工期を令和7年2月14日までとする。

工事数量総括表

工事名	仙台塩釜港石巻港区雲雀野地区岸壁(-12m) 本体工事 (変更)				事業区分	港湾整備
					工事区分	岸壁
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要
岸壁						
本体工 [ケーソン式]						
ケーソン製作工(雲雀野地区岸壁(-12m) 標準函)						
底面		m2	960.00	960.00	0.00	
足場		m2	9,080.00	9,080.00	0.00	外足場:4,472m2 内足場:4,608m2
鉄筋	SD345	kg	380,900.00	405,992.00	25,092.00	D13:89,160kg →92,360kg D16:110,820kg →119,168kg D19:121,844kg →130,904kg D22:46,552kg →46,528kg D25:12,524kg D13(エポキシ樹脂塗装):0kg →4,508kg
付帯設備加工取付	通水孔VUφ200、据付用ワイヤロープφ40 空気孔VUφ250	式	1.00	1.00	0.00	
型枠		m2	13,856.00	13,856.00	0.00	
コンクリート	30-12-25 W/C=50%以下(BB)	m3	3,316.00	3,316.00	0.00	
ケーソン進水据付工(雲雀野地区岸壁(-12m) 標準函)						
バラスト	18-8-40(BB)	m3	960.00	864.00	△ 96.00	
止水板		式	1.00	1.00	0.00	取付・取外
上蓋		函	4.00	4.00	0.00	

工事数量総括表

工事名	仙台塩釜港石巻港区雲雀野地区岸壁(-12m)本体工事（変更）					事業区分	港湾整備
						工事区分	岸壁
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要
進水		L=20.0m×B12.0m×H14.6m(15.2m) 2,582t/函(止水板含む)	函	4.00	4.00	0.00	
仮置(ケーソン仮置場(1))		L=20.0m×B12.0m×H14.6m(15.2m) 2,582t/函(止水板含む)	函	4.00	4.00	0.00	
共通仮設							
共通仮設費							
運搬費							
建設機械器具等運搬			式	1.00	1.00	0.00	
分解組立運搬 クローラクレーン			台	2.00	2.00	0.00	
安全費							
安全対策		安全監視船	式	1.00	1.00	0.00	
技術管理費							
技術管理(1)		諸経費動向調査	式	1.00	1.00	0.00	モニタリング調査
技術管理(2)		施工情報調査	式	1.00	1.00	0.00	
その他一括計上							
止水板製作			式	1.00	1.00	1.00	未計上
スクラップ費			式	1.00	1.00	1.00	未計上
							0→256kg(通水孔、空気孔カット筋)