

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年2月13日
契約業者名	東洋建設株式会社 東北支店
契約業者の住所	仙台市青葉区中央二丁目9番27号
工事の名称	仙台塩釜港石巻港区雲雀野地区岸壁(-12m)本体工事
工事場所	宮城県石巻市仙台塩釜港石巻港区内
工事種別	港湾土木工事
工事概要	別紙のとおり
工期(自)	令和6年7月18日
工期(至)	令和7年2月14日
変更前の契約金額	¥620,026,000 円(税込み)
変更金額	¥7,590,000 円(税込み)
変更後の契約金額	¥627,616,000 円(税込み)
変更理由	現状不一致により、本体工、付帯工の変更を行う。 また、計画変更により、共通仮設費(運搬費)の変更を行う。併せて、特記仕様書に基づく、共通仮設費(技術管理費、営繕費)の確定による変更を行う。

工事数量総括表

工事名	仙台塩釜港石巻港区雲雀野地区岸壁(-12m)本体工事（二次変更）					事業区分	港湾整備
						工事区分	岸壁
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要	
岸壁							
本体工〔ケーソン式〕							
ケーソン製作工(雲雀野地区岸壁(-12m)標準函)							
底面		m 2	960.00	960.00	0.00		
足場		m 2	9,080.00	9,080.00	0.00	外足場:4,472m2 内足場:4,608m2	
鉄筋	SD345	k g	405,992.00	405,992.00	0.00	D13 : 92,360kg D16 : 119,168kg D19 : 130,904kg D22 : 46,528kg D25 : 12,524kg D13(エポキシ樹脂塗装) : 4,508kg	
付帯設備加工取付	通水孔VU φ 200、据付用ワイヤロープ φ 40 空気孔VU φ 250	式	1.00	1.00	0.00		
型枠		m 2	13,856.00	13,856.00	0.00		
コンクリート	30-12-25 W/C=50%以下(BB)	m 3	3,316.00	3,316.00	0.00		
ケーソン進水据付工(雲雀野地区岸壁(-12m)標準函)							
バラスト	18-8-40(BB)	m 3	864.00	864.00	0.00		
止水板		式	1.00	1.00	0.00	取付・取外	
上蓋		函	4.00	4.00	0.00		

工事数量総括表

工事名	仙台塩釜港石巻港区雲雀野地区岸壁(-12m)本体工事（二次変更）					事業区分	港湾整備
						工事区分	岸壁
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要	
進水	L=20.0m×B12.0m×H14.6m(15.2m)2,544t/函(止水板含む)	函	4.00	4.00	0.00		
仮置(ケーソン仮置場(1))	L=20.0m×B12.0m×H14.6m(15.2m)2,544t/函(止水板含む)	函	4.00	4.00	0.00	巻上げ補助用引船含む	
共通仮設							
共通仮設費							
運搬費							
建設機械器具等運搬		式	1.00	1.00	1.00		
分解組立運搬 クローラクレーン		台	2.00	2.00	0.00	往路→往復	
安全費							
安全対策	安全監視船	式	1.00	1.00	0.00		
技術管理費							
技術管理(1)	諸経費動向調査	式	1.00	1.00	0.00		
技術管理(2)	施工情報調査	式	1.00	1.00	0.00	モニタリング調査	
技術管理(3)	遠隔臨場	式		1.00	1.00		
営繕費							
快適トイレ		式		1.00	1.00	0 → 2基	

工事数量総括表

工事名	仙台塩釜港石巻港区雲雀野地区岸壁(-12m)本体工事（二次変更）					事業区分	港湾整備
						工事区分	岸壁
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要	
その他一括計上							
止水板製作		式	1.00	1.00	0.00		
スクラップ費		式	1.00	1.00	0.00		
						256kg(通水孔、空気孔カット筋)	
ケーソン進水台車対策		式		1.00	1.00	動作不良解消対策 16箇所	
						試運転（動作確認）1式	