

契約の内容

契約年月日	令和6年7月18日
契約業者名	東洋建設株式会社 東北支店
契約業者の住所	仙台市青葉区中央二丁目9番27号
工事の名称	仙台塩釜港石巻港区雲雀野地区岸壁(-12m)本体工事
工事場所	宮城県石巻市仙台塩釜港石巻港区内
工事種別	港湾土木工事
工事概要	別紙のとおり
工期(自)	令和6年7月18日
工期(至)	令和7年1月20日
契約金額	¥485,551,000円(税込み)

工事数量総括表

工事名	仙台塩釜港石巻港区雲雀野地区岸壁(-12m) 本体工事			事業区分	港湾整備
				工事区分	岸壁
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	摘要	
岸壁					
本體工 [ケーソン式]					
ケーソン製作工(雲雀野地区岸壁(-12m)標準函)					
底面		m2	960.00		
足場		m2	9,080.00		外足場:4,472m2 内足場:4,608m2
鉄筋	SD345	kg	380,900.00		D13:89,160kg D16:110,820kg D19:121,844kg D22:46,552kg D25:12,524kg
付帯設備加工取付	通水孔VUφ200、据付用ワイヤロープφ40 空気孔VUφ250	式	1.00		
型枠		m2	13,856.00		
コンクリート	30-12-25 W/C=50%以下(BB)	m3	3,316.00		
ケーソン進水据付工(雲雀野地区岸壁(-12m)標準函)					
バラスト	18-8-40(BB)	m3	960.00		
止水板		式	1.00		取付・取外
上蓋		函	4.00		
進水	L=20.0m×B12.0m×H14.6m(15.2m) 2,582t/函	函	4.00		

工事数量総括表

工事名	仙台塩釜港石巻港区雲雀野地区岸壁(-12m)本体工事			事業区分	港湾整備
				工事区分	岸壁
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	摘要	
仮置(ケーソン仮置場(1))	L=20.0m×B12.0m×H14.6m(15.2m) 2,582t/函	函	4.00		
共通仮設					
共通仮設費					
運搬費					
建設機械器具等運搬		式	1.00		
分解組立運搬 クローラクレーン		台	2.00	往路	
安全費					
安全対策	安全監視船	式	1.00		
技術管理費					
技術管理(1)	諸経費動向調査	式	1.00		
技術管理(2)	施工情報調査	式	1.00	モニタリング調査	
その他一括計上					
止水板製作		式	1.00	未計上	
スクラップ費		式	1.00	未計上	