

予定価格の積算内訳書

令和6年度

港名 仙台塩釜港石巻港区

件名 仙台塩釜港石巻港区雲雀野地区岸壁(-12m)本体工事

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 仙台塩釜港石巻港区雲雀野地区岸壁(-12m)本体工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費			
	1式	309,459,062	
岸壁			
	1式	309,459,062	
本体工 [ケーソン式]			
	1式	309,459,062	
ケーソン製作工(雲雀野地区岸壁(-12m)標準函)	1式	267,142,658	ルーフィング敷設 960.00m ² 、鋼製枠組足場架払 4,472.00m ² 、内足場架払 4,608.00m ² 、鉄筋加工組立(1) 89,160.00kg、鉄筋加工組立(2) 110,820.00kg、鉄筋加工組立(3) 121,844.00kg、鉄筋加工組立(4) 46,552.00kg、鉄筋加工組立(5) 12,524.00kg、通水孔 5.00m、空気孔 24.00m、ワイヤーロープ取付 48.00本、鋼製型枠組立組外 13,856.00m ² 、コンクリート打設 3,316.00m ³
ケーソン進水据付工(雲雀野地区岸壁(-12m)標準函)	1式	42,316,404	コンクリート打設(陸上) 960.00m ³ 、止水板取付・取外(1) 陸上取付 480.00箇所、止水板取付・取外(2) 海上取外 480.00箇所、ケーソン据付用上蓋取付・取外(仮置) 4.00函、ケーソン進水(函台台車方式) 4.00函、ケーソン仮置(石巻港区仮置場(1)) 4.00函

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 仙台塩釜港石巻港区雲雀野地区岸壁(-12m)本体工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	309,459,062	
間接工事費	1式	112,229,945	
共通仮設費(計)	1式	25,294,457	
共通仮設費(積上)	1式	1,806,515	運搬費、安全費、技術管理費
共通仮設費(率)	1式	22,250,106	
現場環境改善費	1式	1,237,836	
現場管理費	1式	86,935,488	
工事原価	1式	421,689,007	
一般管理費等	1式	58,992,318	
契約保証費	1式	168,675	
工事価格	1式	480,850,000	
予定工事価格	1式	480,850,000	