

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年2月10日
契約業者名	北日本海事興業株式会社
契約業者の住所	青森県八戸市豊洲3番地25
工事の名称	八戸港八太郎・河原木地区航路泊地（埋没）付帯施設裏込外工事
工事場所	青森県八戸市八戸港港内
工事種別	港湾土木工事
工事概要	別紙のとおり
工期（自）	令和6年8月7日
工期（至）	令和7年2月12日
変更前の契約金額	¥203,500,000 円（税込み）
変更金額	¥17,270,000 円（税込み）
変更後の契約金額	¥220,770,000 円（税込み）
変更理由	現状不一致により、裏込・裏埋工を変更する。 また、設計変更により、裏込・裏埋工及び仮設工を変更する。併せて、特記仕様書に基づく共通仮設費（技術管理費、営繕費）の数量確定により変更を行う。

工事数量総括表

工事名	八戸港八太郎・河原木地区航路泊地(埋没)付帯施設裏込外工事(二次変更)				事業区分	港湾整備
					工事区分	航路泊地(埋没)付帯施設
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要
航路泊地(埋没)付帯施設						
裏込・裏埋工						
裏込工						
裏込材	5～50kg/個程度	m3	2,747.00	2,560.00	△ 187.00	
裏込均し(1)	±20cm	m2	559.00	605.00	46.00	
裏込均し(2)	±20cm	m2	102.00	102.00	0.00	
防砂シート(1)	t=4.2mm以上 不織布	m2	10,333.00	10,354.00	21.00	
防砂シート(2)	t=3.0mm以上 塩化ビニール製	m2	8,887.00	9,581.00	694.00	
大型土のう	H=1.08m W=1.1m 流用土	袋	178.00	258.00	80.00	
潜水土船運搬		式	1.00	1.00	0.00	
仮設工						
仮設道路工						
仮設道路設置	t=0.1m～0.2m、W=4.0m～9.54m 岩ズリ	m2	3,137.00	4,341.00	1,204.00	土木シート敷設 0m2 → 4,093m2
仮設道路設置(2)	t=0.2m、W=3.50m 流用土	m2	0.00	238.00	238.00	土砂運搬敷均し及び撤去(流用土) 0m3 → 51m3 ブルーシート敷設 0枚 → 32枚 (B3.6m×L5.4m、#2000) 敷鉄板設置・撤去(貸与品) 0枚 → 24枚 ワイヤーロープ(φ40mm)切断 0箇所 → 18箇所
進入路設置	5～50kg/個程度 裏込石	m3	279.00	279.00	0.00	

工事数量総括表

工事名	八戸港八太郎・河原木地区航路泊地(埋没)付帯施設裏込外工事(二次変更)				事業区分	港湾整備
					工事区分	航路泊地(埋没)付帯施設
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要
共通仮設						
共通仮設費						
運搬費						
分解組立運搬	クラムシェル	台	1.00	1.00	0.00	裏込石投入用
仮設材等運搬	敷鉄板(B1, 524mm×L6, 096mm、t=22mm)	式	0.00	1.00	1.00	往復(24枚)
安全費						
安全対策	航行誘導船	式	1.00	1.00	0.00	
技術管理費						
技術管理	諸経費動向調査・施工実態調査	式	1.00	1.00	0.00	諸経費動向調査 1工事
						モニタリング調査 1工種
技術管理(2)	遠隔臨場費用	式	0.00	1.00	1.00	
営繕費						
現場環境改善費	快適トイレ2基	式	0.00	1.00	1.00	