

契約の内容

契約年月日	令和6年8月7日
契約業者名	北日本海事興業株式会社
契約業者の住所	青森県八戸市豊洲3番地25
工事の名称	八戸港八太郎・河原木地区航路泊地（埋没）付帯施設裏込外工事
工事場所	青森県八戸市八戸港港内
工事種別	港湾土木工事
工事概要	別紙のとおり
工期（自）	令和6年8月7日
工期（至）	令和7年1月17日
契約金額	¥203,500,000 円（税込み）

工事数量総括表

工事名	八戸港八太郎・河原木地区航路泊地(埋没)付帯施設裏込外工事				事業区分	港湾整備
					工事区分	航路泊地(埋没)付帯施設
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要
航路泊地(埋没)付帯施設						
裏込・裏埋工						
裏込工						
裏込材	5～50kg/個程度	m3		2,747.00		
裏込均し(1)	±20cm	m2		559.00		
裏込均し(2)	±20cm	m2		102.00		
防砂シート(1)	t=4.2mm以上 不織布	m2		10,333.00		
防砂シート(2)	t=3.0mm以上 塩化ビニール製	m2		8,887.00		
大型土のう	H=1.08m W=1.1m 流用土	袋		178.00		
潜水土船運搬		式		1.00		
仮設工						
仮設道路工						
仮設道路設置	t=0.1m、W=4.0m 岩ズリ	m2		3,137.00		
進入路設置	5～50kg/個程度 裏込石	m3		279.00		
共通仮設						
共通仮設費						
運搬費						
分解組立運搬	クラムシェル	台		1.00		裏込石投入用
安全費						
安全対策	航行誘導船	式		1.00		
技術管理費						
技術管理	諸経費動向調査・施工実態調査	式		1.00		諸経費動向調査 1工事 モニタリング調査 1工種