

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年3月19日
契約業者名	みらい建設工業株式会社 東北支店
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区本町二丁目2番3号
工事の名称	八戸港八太郎・河原木地区航路泊地（埋没）浚渫工事
工事場所	青森県八戸市八戸港港内
工事種別	港湾等しゅんせつ工事
工事概要	別紙のとおり
工期（自）	令和6年9月26日
工期（至）	令和7年3月28日
変更前の契約金額	¥385,550,000 円（税込み）
変更金額	¥14,300,000 円（税込み）
変更後の契約金額	¥399,850,000 円（税込み）
変更理由	設計変更により、浚渫工及び土捨工を変更する。また、特記仕様書に基づく共通仮設費（技術管理費、営繕費）の数量確定により変更を行う。併せて、受注者からの工期延長申請書により、工期を令和7年3月28日まで延伸する。 「諸経費検証モデル工事」の履行が確認されたため、割増を考慮した現場管理費率を適用する。

工事数量総括表

工事名	八戸港八太郎・河原木地区航路泊地(埋没)浚渫工事(二次変更)					事業区分	港湾整備
						工事区分	航路泊地(埋没)
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要	
航路泊地(埋没)							
浚渫工							
ポンプ浚渫工							
ポンプ浚渫	浚渫水深 -15.0m	m3	61,433.00	61,433.00	0.00		
土捨工							
排砂管設備工							
排砂管設備	設置・管理・撤去	式	1.00	1.00	1.00	浮上零号：1組 立上零号：1組 海底管：3,230m → 3,275m 陸上管：2,045m 受枠(H=0m)：2,039m	

工事数量総括表

工事名	八戸港八太郎・河原木地区航路泊地(埋没)浚渫工事(二次変更)				事業区分	港湾整備
					工事区分	航路泊地(埋没)
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要
共通仮設						
共通仮設費						
運搬費						
仮設材等運搬	排砂管	式	1.00	1.00	1.00	往復
事業損失防止施設費						
水質調査	採水、濁度、浮遊物質(SS)	式	1.00	1.00	0.00	
安全費						
安全対策	安全監視船	式	1.00	1.00	1.00	
技術管理費						
技術管理(1)	諸経費動向調査・施工実態調査	式	1.00	1.00	0.00	諸経費動向調査：1工事 詳細調査：1件 モニタリング調査：1工種
技術管理(2)	遠隔臨場費用	式	0.00	1.00	1.00	
営繕費						
現場環境改善費	快適トイレ1基	式	0.00	1.00	1.00	

工事数量総括表

工事名	八戸港八太郎・河原木地区航路泊地(埋没)浚渫工事(二次変更)					事業区分	港湾整備
						工事区分	航路泊地(埋没)
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要	
その他一括計上							
その他計上							
測量業務							
ICT測量業務		式	1.00	1.00	0.00	3次元起工測量：0.11 k m 2	
						3次元出来形測量：0.11 k m 2	