

契約の内容

契約年月日	令和6年9月26日
契約業者名	みらい建設工業株式会社 東北支店
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区本町二丁目2番3号
工事の名称	八戸港八太郎・河原木地区航路泊地（埋没）浚渫工事
工事場所	青森県八戸市八戸港港内
工事種別	港湾等しゅんせつ工事
工事概要	別紙のとおり
工期（自）	令和6年9月26日
工期（至）	令和7年3月21日
契約金額	¥349,800,000 円（税込み）

工事数量総括表

工事名	八戸港八太郎・河原木地区航路泊地(埋没)浚渫工事				事業区分	港湾整備
					工事区分	航路泊地(埋没)
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要
航路泊地(埋没)						
浚渫工						
ポンプ浚渫工						
ポンプ浚渫	浚渫水深 -15.0m	m3		59,000.00		
土捨工						
排砂管設備工						
排砂管設備	設置・管理・撤去	式		1.00		浮上零号 : 1組 立上零号 : 1組 海底管 : 3,230m 陸上管 : 2,045m 受枠(H=0m) : 2,039m

工事数量総括表

工事名	八戸港八太郎・河原木地区航路泊地(埋没)浚渫工事				事業区分	港湾整備
					工事区分	航路泊地(埋没)
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要
共通仮設						
共通仮設費						
事業損失防止施設費						
水質調査	採水、濁度、浮遊物質(SS)	式		1.00		
安全費						
安全対策	安全監視船	式		1.00		
技術管理費						
技術管理	諸経費動向調査・施工実態調査	式		1.00		諸経費動向調査：1工事 詳細調査：1件 モニタリング調査：1工種

工事数量総括表

工事名	八戸港八太郎・河原木地区航路泊地(埋没)浚渫工事				事業区分	港湾整備
					工事区分	航路泊地(埋没)
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要
その他一括計上 その他計上 測量業務 ICT測量業務		式		1.00		3次元起工測量 : 0.11 k m 2 3次元出来形測量 : 0.11 k m 2