

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年1月17日
契約業者名	高橋秋和建設株式会社
契約業者の住所	秋田県由利本荘市西目町沼田字弁天前40番地の198
工事の名称	秋田港向浜地区岸壁(－10m) (改良) 改良工事
工事場所	秋田県秋田市秋田港港内
工事種別	港湾土木工事
工事概要	別紙のとおり
工期(自)	令和6年9月30日
工期(至)	令和7年3月31日
変更前の契約金額	¥212,300,000 円(税込み)
変更金額	¥19,690,000 円(税込み)
変更後の契約金額	¥231,990,000 円(税込み)
変更理由	現状不一致により維持補修工、穴ふさぎ工を変更する。また、計画変更により、工期を令和7年3月31日までとする。

工事数量総括表

工事名		秋田港向浜地区岸壁（－10m）（改良）改良工事(変更)			事業区分	港湾整備
					工事区分	護岸・岸壁・物揚場
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要
護岸・岸壁・物揚場						
維持補修工						
防食工						
ペトロラタム被覆	ペトロラタム被覆（鋼矢板）	m2	377	386	9	足場設置撤去 172m → 170 m
						水中酸素アーク切断 30m → 29 m
						下地処理 377m2 → 414 m2
						被覆防食 FRP-Z45型 377m2 → 386 m2
						端部処理 856m → 910 m
						鋼板 t9×399-1360mm 232枚 → 308 枚
						水中被覆アーク溶接 645m → 838 m
電気防食		個	67.00	67.00	0	陽極取付 67個
						電位測定装置取付 2個
穴ふさぎ工						
穴ふさぎ工		式	1.00	1.00	1.00	鋼板 182.7kg → 144.8 kg
						端部処理 6m → 9 m
						下地処理 0m2 → 2 m2
						水中被覆アーク溶接 0m → 10 m2

工事数量総括表

工事名		秋田港向浜地区岸壁（－10m）（改良）改良工事(変更)				事業区分	港湾整備
						工事区分	護岸・岸壁・物揚場
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要
共通仮設							
共通仮設費							
技術管理費							
技術管理		諸経費動向調査・施工実態調査	式	1.00	1.00	0	諸経費動向調査：1工事 モニタリング調査：1工種