

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年3月14日
契約業者名	高橋秋和建设株式会社
契約業者の住所	秋田県由利本荘市西目町沼田字弁天前40番地の198
工事の名称	秋田港向浜地区岸壁(ー10m) (改良) 改良工事
工事場所	秋田県秋田市秋田港港内
工事種別	港湾土木工事
工事概要	別紙のとおり
工期(自)	令和6年9月30日
工期(至)	令和7年3月31日
変更前の契約金額	¥231,990,000 円(税込み)
変更金額	¥363,000 円(税込み)
変更後の契約金額	¥232,353,000 円(税込み)
変更理由	特記仕様書に基づく維持補修工、共通仮設費(営繕費)の変更を行う。

工事数量総括表

工事名		秋田港向浜地区岸壁（－10m）（改良）改良工事(二次変更)			事業区分	港湾整備
					工事区分	護岸・岸壁・物揚場
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要
護岸・岸壁・物揚場						
維持補修工						
防食工						
ペトロラタム被覆	ペトロラタム被覆（鋼矢板）	m2	386.00	386.00	0.00	足場設置撤去 170m 水中酸素アーク切断 29m 下地処理 414m2 被覆防食 FRP-Z45型 386m2 端部処理 910m 鋼板 t9×399-1360mm 308枚 水中被覆アーク溶接 838m
処分費		式		1.00	1.00	産業廃棄物処分費 1式
電気防食		個	67.00	67.00	0.00	陽極取付 67個 電位測定装置取付 2個
穴ふさぎ工						
穴ふさぎ工		式	1.00	1.00	0.00	鋼板 144.8kg 端部処理 9m 下地処理 2m2 水中被覆アーク溶接 10m

工事数量総括表

工事名		秋田港向浜地区岸壁（－10m）（改良）改良工事(二次変更)				事業区分	港湾整備
						工事区分	護岸・岸壁・物揚場
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要
共通仮設							
共通仮設費							
技術管理費							
技術管理		諸経費動向調査・施工実態調査	式	1.00	1.00	0.00	諸経費動向調査：1工事 モニタリング調査：1工種
営繕費							
現場環境改善費		快適トイレ	式		1.00	1.00	