

契約の内容

契約年月日	令和6年10月11日
契約業者名	東亜・大本特定建設工事共同企業体 代表者 東亜建設工業株式会社 東北支店
契約業者の住所	仙台市青葉区中央二丁目8番13号
工事の名称	青森港油川地区岸壁（－1.2m）護岸撤去工事（その2）
工事場所	青森県青森市油川岡田地内
工事種別	港湾土木工事
工事概要	別紙のとおり
工期（自）	令和6年10月11日
工期（至）	令和7年11月28日
契約金額	¥1,193,500,000 円（税込み）

## 工事数量総括表

工事名	青森港油川地区岸壁(-12m)護岸撤去工事(その2)				事業区分	港湾整備
					工事区分	岸壁(-12m)
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要
岸壁(-12m)						
構造物撤去工						
撤去工						
舗装版切断		m		97.00		
舗装版破碎	t=5cm	m2		2,181.00		
掘削(1)	路盤材撤去、t=68cm	m3		1,451.00		
土砂等運搬(1)	路盤材(碎石)：撤去材仮置場	m3		1,451.00		
整地(1)	仮置場(路盤材)	m3		1,451.00		
殻運搬	舗装版(アスファルトガラ)	m3		109.00		
処分費(1)	舗装版(アスファルトガラ)	t		251.00		
コンクリート取壊し(1)	排水施設コンクリート、上部コン(有筋、無筋)	m3		324.00		排水施設コンクリート(有筋) 70m3 排水施設コンクリート(無筋) 21m3 上部コンクリート(無筋) 233m3
掘削(2)	基礎碎石	m3		26.00		
土砂等運搬(2)	基礎碎石：撤去材仮置場	m3		26.00		
整地(2)	仮置場(基礎碎石)	m3		26.00		
処分費(2)	コンクリート殻(有筋、無筋)	t		751.00		排水施設コンクリート(有筋) 167t 排水施設コンクリート(無筋) 48t 上部コンクリート(無筋) 536t

## 工事数量総括表

工事名	青森港油川地区岸壁(-12m)護岸撤去工事(その2)				事業区分	港湾整備
					工事区分	岸壁(-12m)
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要
掘削(3)	裏埋土撤去	m3		40,458.00		裏埋土(陸上部) 14,842m3(概) 裏埋土(水中部) 25,616m3(概)
土砂等運搬(3)	裏埋土	m3		40,458.00		裏埋土(陸上部) 14,842m3(概) 裏埋土(水中部) 25,616m3(概)
砂防ソイルメント(粒径処理)	裏埋土	m3		10,135.00		
整地(3)	仮置場(土砂)	m3		40,458.00		
取壊し工						
砕岩浚渫(試行的取組)	上部コン、蓋コン、ケーソン破碎、根固ブロック破碎	m3		4,546.00		上部コンクリート 665m3 蓋コンクリート 548m3 ケーソン 2,573m3 根固ブロック 760m3
硬土盤浚渫(試行的取組)	コンクリート殻、中詰砂、被覆石、基礎石撤去	m3		20,859.00		コンクリート殻(上部コン、蓋コン、ケーソン、根固ブロック) 4,546m3 中詰砂 5,452m3 被覆石 4,746m3(概) 基礎石 6,115m3(概)
土運船運搬	撤去材(コンクリート、ブロック、石、砂)	m3		20,859.00		コンクリート 3,786m3 ブロック 760m3 石 10,861m3(概) 砂 5,452m3

## 工事数量総括表

工事名	青森港油川地区岸壁(-12m)護岸撤去工事(その2)				事業区分	港湾整備
					工事区分	共通仮設
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要
瀬取り	撤去材陸揚(コンクリート、ブロック、石、砂)	m3		20,859.00		コンクリート 3,786m3 ブロック 760m3 石 10,861m3(概) 砂 5,452m3
積込(ルーズ)(1)	撤去材陸揚(コンクリート、ブロック、石、砂)	m3		20,859.00		コンクリート 3,786m3 ブロック 760m3 石 10,861m3(概) 砂 5,452m3
土砂等運搬(4)	コンクリート殻:二次破碎場所 石、砂:撤去材仮置場	m3		20,859.00		コンクリート殻 4,546m3 石 10,861m3(概) 砂 5,452m3
コンクリート取壊し(2)	コンクリート二次破碎(有筋、無筋)	m3		4,546.00		コンクリート(有筋:ケーソン) 2,573m3 コンクリート(無筋:上部、蓋、根固 ブロック) 1,973m3
処分費(3)	コンクリート殻(有筋、無筋)	t		10,713.00		コンクリート(有筋:ケーソン) 6,176t コンクリート(無筋:上部、蓋、根固 ブロック) 4,537t
仮設工						
仮設鋼矢板工						
仮設鋼矢板・H形鋼杭	L=13m、SP-45H、SYW295	式		1.00		

## 工事数量総括表

工事名	青森港油川地区岸壁(-12m)護岸撤去工事(その2)				事業区分	港湾整備
					工事区分	磁気探査業務、水域環境調査業務
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要
共通仮設						
共通仮設費						
回航・えい航費						
回航(1)	グラブ浚渫船(硬土盤)	回(片道)		2.00		往復(釧路港～青森港)
回航(2)	土運船	回(片道)		2.00		往復(木更津港～青森港)
運搬費						
建設機械器具等運搬	クローラクレーン	台		2.00		
仮設材等運搬	汚濁防止膜	式		1.00		
事業損失防止施設費						
水質汚濁防止膜		m		640.00		大型土のう(2t) 58袋
技術管理費						
技術管理(1)		式		1.00		諸経費動向調査:1工事
技術管理(2)		式		1.00		モニタリング調査:1工種 詳細調査:1工種

## 工事数量総括表

工事名	青森港油川地区岸壁(-12m)護岸撤去工事(その2)				事業区分	港湾整備
					工事区分	磁気探査業務、水域環境調査業務
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要
陸上水平探査						
設計業務費						
直接業務費						
直接人件費		式		1.00		計画準備費 1件 解析費 44.696m2 報文執筆費 1件 (印刷製本部数3部)
測量業務費						
直接業務費						
直接測量費		式		1.00		測線設定費 6日 現地測定費 12日
水域環境調査業務						
水質調査						
水質調査						
調査準備		式		1.00		調査準備 1式 機材運搬(2往復当り) 1式

## 工事数量総括表

工事名	青森港油川地区岸壁(-12m)護岸撤去工事(その2)				事業区分	港湾整備
					工事区分	水域環境調査業務
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要
水質調査		式		1.00		現場測定(1) 264地点 現場測定(2) 348地点 採水 36地点 試料運搬 1式
分析		式		1.00		分析試験 1式
成果		式		1.00		報告書作成 1式
直接経費						
成果		式		1.00		業務成果品 1式